

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont drogi					
1	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 15 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	km 0+000-1+000, ziemia z rowów na odkład z rozplantowaniem. Krotność = 0.5 1000+480	m	1480.000	
				RAZEM	1480.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm w km 0+000-0+180 obie strony ,	m ²		
d.1	1402-05	0420-0+490 obie strony , 0+720-0+810 680+320	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+180-0+260 80*3.5	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+180+260 80*3.5	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV w km 0+400-0+420 20*3.5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+400-0+420 20*3.5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+520-0+540 20*3.5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+520-0+540 20*3.5	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+600-0+660 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm w km 0+600-0+660 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0+700-0+760 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0,31,5 mm km 0+700-0+760 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0+900-0+960 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm- tłuczeń o frakcji 0,31,5 mm km 0+900-0+960 60*3.5	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000