
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji wentylowanej nad wejściem głównym do budynku
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ulicy Oczapowskiego 14 w
Olsztynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Lech Kotlewski

DATA OPRACOWANIA:

12.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Ściana frontowa			
1 d.1	Kalk. indyw.		Demontaż i ponowny montaż napisu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	Kalk. indyw.		demontaż i utylizacja istniejących płyt elewacyjnych	m2		
			13,0 * 8,0	m2	104,000	
					RAZEM	104,000
3 d.1	Kalk. indyw.		przeгляд i korekta istniejącej podkonstrukcji, wełny mineralnej, obróbkę blacharskich	m2		
			13,0 * 8,0	m2	104,000	
					RAZEM	104,000
4 d.1	Kalk. indyw.		Odtworzenie okładziny elewacyjnej z zachowaniem istniejącej kolorystyki i parametrów materiałowych. Mocowanie płyt na nity z zachowaniem rozwiązań kompensujących rozszerzalność termiczną	m2		
			13,0 * 8,0	m2	104,000	
					RAZEM	104,000
2			Ściana boczna			
5 d.2	Kalk. indyw.		Wymiana części istniejących nitów z zastosowaniem tulejek dystansowych	kpl		
			100	kpl	100,000	
					RAZEM	100,000
6 d.2	Kalk. indyw.		wymiana uszkodzonych płyt z wykorzystaniem płyt z demontażu	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000