

Tabela Elementów Rozliczeniowych
ROBOTY DROGOWE

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst-Borzysko Młyn-Sieraków-Ryżyn - DW 186
odcinek Lichwin - Sieraków km 0+000,00 do km 0+996,09

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej, Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1	D.01.01.01. 45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyznaczenie punktów granicy pasa drogowego (szt. 47)	km	0,996		0,00
1.2	D.01.02.01 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe				
2	D.01.02.01 45112000-5	Mechaniczne usunięcie karpin wraz z wywozem	szt	26,00		0,00
1.3	D.01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe				
3	D.01.02.02 45112000-5	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ do grubości 30 cm (średnio 20cm) z wywozem na skład Wykonawcy	m ³	1 071,00		0,00
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe				
4	D.02.01.01. 45112000-5	Wykonywanie wykopów z wykorzystaniem urobku do wbudowania w nasyp	m ³	418,00		0,00
5	D.02.01.01. 45112000-5	Wykonywanie wykopów z wywozem na skład Wykonawcy lub ewentualną utylizacją	m ³	105,00		0,00
2.2	D.02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe				
6	D.02.03.01. 45112000-5	Wykonywanie nasypów z gruntu niewysadzonego pozyskanego z wykupu na miejscu z transportem w obrębie budowy z formowaniem i zagęszczaniem	m ³	418,00		0,00
7	D.02.03.01. 45112000-5	Wykonywanie nasypów z gruntu niewysadzonego pozyskanego z dokupu z formowaniem i zagęszczaniem	m ³	1 397,00		0,00
3		PODBUDOWY				
3.1	D.04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
8	D.04.01.01 45233000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - jezdnia główna i skrzyżowania - 7 137,0 m ² - zjazdy - 512,0 m ² - pobocza - 2 528,0m ²	m ²	10 177,00		0,00
3.2	D.04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
9	D.04.03.01 45233000-9	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych mechanicznie - jezdnia główna i skrzyżowania - 6 344,0 m ² - zjazdy - 459,0 m ²	m ²	6 803,00		0,00
10	D.04.03.01 45233000-9	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - jezdnia główna i skrzyżowania - 12 373,0 m ² - zjazdy - 450,0 m ²	m ²	12 823,00		0,00
3.3	D.04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
11	D.04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 grubość warstwy 20cm - jezdnia główna i skrzyżowania - 6 929,0 m ² - zjazdy - 512,0 m ²	m ²	7 441,00		0,00
3.4	D.04.05.01 45233000-9	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIĄZANEGO SPOIWEK HYDRAULICZNYM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
12	D.04.05.01 45233000-9	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości 15cm - jezdnia główna i skrzyżowania - 7137,0 m ²	m ²	7 137,00		0,00

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej, Kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.5	D.04.07.01 45233000-9	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
13	D.04.07.01. 45233000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej KR3 z betonu asfaltowego AC 22P (35/50), grubość warstwy 7 cm - jezdnia główna i skrzyżowania - 6 344,0 m2	m ²	6 344,00		0,00
4		NAWIERZCHNIE				
4.1	D.05.03.05a 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa wiążąca CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
14	D.05.03.05a 45233000-9	wykonanie warstwy wiążącej – z betonu asfaltowego AC16W (35/50) o gr. 5cm - jezdnia główna i skrzyżowania - 6 209,0 m2 - zjazdy - 459,0 m2	m ²	6 668,00		0,00
4.2	D.05.03.05b 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
15	D.05.03.05b 45233000-9	wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (50/70) o gr. warstwy 4 cm - zjazdy - 450,0 m2	m ²	450,00		0,00
4.3	D.05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
16	D.05.03.11 45233000-9	frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość do 4cm - wcinka w istniejącą nawierzchnię	m ²	75,00		0,00
4.4	D.05.03.13 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
17	D.05.03.13 45233000-9	wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA (PMB 45/80-55) o gr. warstwy 4 cm - jezdnia główna i skrzyżowania - 6 163,0 m2	m ²	6 163,00		0,00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5.1	D.06.03.01 45112000-5	UMOCNIENIE POBOCZY I SKARP CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe				
18	D.06.03.01 45112000-5	uzupełnienie pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	2 528,00		0,00
19	D.06.03.01 45112000-5	umocnienie skarp humusem o gr. średnio 10cm z obsianiem trawą	m ²	2 008,00		0,00
RAZEM NETTO						0,00
5% ROBOTY NIEPRZEWDZIANE						0,00
RAZEM						0,00
VAT						0,00
RAZEM BRUTTO						0,00