ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

- h =440cm — wysokość do sufitu
- + 0,00 / 213.67 — kota wysokościowa
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- wyburzenia
- zamurowania
- EI30 — oznaczenie odporności ogniowej elementów budynku i elementów oddzielenia przeciwpożarowego
- zakres opracowania
- ściany o izolacyjności akustycznej
- ściany oddzielenia przeciwpożarowego
- zakres wymiany posadzek wg.projektu Architektury Wnętrz
- Rs +11,50 — **R**zędna **s**podu otworu / przebicia
- Obudowa szachtu o odporności pożarowej EI 30, grubość 75mm np, Rigips 3.50.15 lub równoważne
- **Projektowane instalacje**
- **Istniejące instalacje**

Centrala wentylacyjna GOLD RX07 firmy Swegon* lub równoważne, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła rotacyjnym, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową, ztłoczkowaną czerpnią i wyrzutnią

Agregat skraplający CELEST/LE 6 firmy Swegon* lub równoważne

Wpust dachowy - system grawitacyjnego odwodnienia dachów Geberit Pluvia; Spust dachowy do pokryć bitumicznych DN110, przepustowość 6 l/s ; zestaw uzupełniający wpustu dachowego - ramka kratki 25 x 25cm; kołnierz uszczelniający BITUMEN - Sopralen EP-3; podgrzewacz wpustu Bebert Pluvia 230V / 11,2W.

Jednostka zewnętrzna systemu VRF PURY-EP250YJM-A firmy Mitsubishi Electric* lub równoważne

Istniejący zestaw dwóch kolektorów, do przeniesienia z poziomu ok 9,20m npm. Montować na podkonstrukcji np. Walraven* lub równoważne

Dojście techniczne przez attykę, drabinka szer. 60cm

Dojście techniczne przez attykę, drabinka szer. 60cm

Nowoprojektowany komin spalinowy z agregatu prądotwórczego DN80, zakończyć wywiewką z zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych

komin spalinowy Ø250

komin spalinowy szczelny z agregatu prądotwórczego DN80 rura stalowa łączona kołnierzowo, zaizolowana -

DN20: 75/55°C, 35%r-ór glikolu; rury w izolacji i w płaszczu z blachy stalowej

DN20 75/55°C, 35%r-ór glikolu; rury w izolacji i w płaszczu z blachy stalowej

Detal attyki według rysunku PW_AD 13

Detal według rysunku PW_AD 21

granica dojścia do urządzeń technicznych

Otwór w płycie 14,82m 60x30

Otwór w płycie 14,82m 60x25

Otwór w płycie 14,82m 21x20

Otwór w płycie 14,82m 44x21,5

Otwór w płycie 14,82m Ø21

Otwór w płycie 14,82m 20x20

Otwór w płycie 15,72m Ø21

Otwór 20x10 Rs=+15,90m

1,25%

UWAGI OGÓLNE:

1. W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem.
2. Każdy z rysunków należy rozpatrywać jako część dokumentacji projektowej złożonej z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w skład których wchodzą opracowania branżowe oraz opis projektu.
3. Wymiary należy sprawdzać na budowie.
4. Wszystkie wymiary należy sprzedzić na budowie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia elementów budowlanych, próbek, wzorów poszczególnych materiałów do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować projekty warsztatowe w oparciu o pomiary dokonane na budowie, wybrane rozwiązania i systemy oraz przedstawić je do akceptacji Projektanta.

INWESTYCJA	NADBUDOWA SKRZYDŁA BOCZNEGO I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
LOKALIZACJA	Rakowicka 10, 31-511 Kraków
NR DZIAŁEK	10/12 ;10/13 ;10/14 i 10/15 obręb 50 Śródmieście Kraków
INWESTOR	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ul. Rakowicka 10 31-511 Kraków
GŁÓWNY PROJEKTANT	PxM - PROJEKT - POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Lea 202a 30-133 Kraków
AUTOR KONCEPCJI	arch. Witold Zieliński Autorska Studio Architektury "Studio Zet" ul. Jaworzowa 33b 30-327 Kraków

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bernard MARSZAŁEK	001/2005	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam Kozlof	Rz/A–08/09	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Anna Kotrzak mgr inż. arch. Jakub Krowiec inż. arch. Karol Bulanda		

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ: 1 ARCHITEKTURA

RZUT DACHU

SKALA	NR PROJEKTU	DATA	ZMIANA	NR RYSUNKU
1:50	021	12.2013	-	AA PW 07