

Załącznik nr 3 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Wólka Grodziska

Lokalizacja	Roboty ziemne		Zdjęcie hmusu
	W	N	P
	V [m ³]	V [m ³]	[m ²]
tabela dróg utwardzonych	1741.5	5659.1	30981.7
tabela przepustów/zjazdów	851.2	909.8	0
	2593	6569	30982
			32531

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05:

doliczany z uwagi na dokładność pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]:

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]:

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

80%

2074.2

518.5

4494.7

Wartość
powiększona o
współczynnik
korekcyjny 1,15

2074.2

596.3

5169.0

m3

m3

m3

Ilość humusu pozyskana w trakcie prac [m3]:

9759.2

m3

Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]:

0.0

m3

Nadmiar humusu do zagospodarowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3]:

9759.2

m3

0.0

m2

32530.8

m2