

Znak sprawy: ZP-1/04/2023

Lędziny, dnia 25.04.2023 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalniach Ścieków zlokalizowanych w Lędzinach**

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SWZ

- I. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania Wykonawcy do SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Pytanie 1:

Nie znaleźliśmy na rynku polskim modułów Bifacial o grubości przedniej szyby 3,2mm. W tej chwili dostępne są jedynie o grubości 2mm przedniej i 2mm tylnej co daje łącznie 4mm grubości. Czy Zamawiający nadal utrzymuje wymóg dot. parametru grubości szkła?

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż zmienia wymóg parametru szkła na min 2 mm grubości przedniej szyby oraz min. 2 mm tylnej szyby i nie utrzymuje dotychczasowego parametru grubości szkła.

Pytanie 2:

Falowniki hybrydowe o mocy 30kW będą dostępne na rynku polskim najwcześniej w połowie czerwca br. Czy można zastosować więcej falowników hybrydowych o mniejszej mocy?

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza zastosowania większej ilości falowników hybrydowych o mniejszej mocy.

Pytanie 3:

Wg SWZ na ul. Hołodunowskiej wymagane jest połączenie falownika z rozdzielnią przewodem o przekroju jednej żyły 185mm²?

Odpowiedź (dla części 1 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga zastosowania połączenie falownika z rozdzielnią przewodem o przekroju jednej żyły 185mm² w lokalizacji na ul. Hołodunowskiej.

Pytanie 4:

Czy wystarczy położenie 4 żył kabla (3 fazy + N) między instalacją a transformatorem przy ul. Oficerskiej - standardowa praktyka - uziemienie wykonujemy przy instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź (dla części 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza zastosowania kabla 4 żyłowego. Wymagany jest kabel 5 żyłowy.

Pytanie 5:

Pytanie dot. konieczności optymalizacji każdego modułu czyli - w SWZ - zintegrowany monitoring na poziomie modułu - nie ma takiej możliwości przy falownikach hybrydowych powyżej 10kW. Co Zamawiający miał na myśli "monitoring na poziomie modułu"

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający ma na myśli monitorowanie działania instalacji fotowoltaicznej dzięki natychmiastowemu wykrywaniu usterek i alarmów na poziomie modułu, łańcucha i systemu.

Pytanie 6:

Co Zamawiający rozumie poprzez montaż wyświetlacza odczytu danych pracy całego systemu instalacji PV? Czy chodzi o osobne źródło, które będzie wskazywało odczyt danych? Czy chodzi o aplikację na telefon/laptop/tablet skonfigurowaną pod daną instalację ?

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający ma na myśli aplikację na telefon/laptop/tablet skonfigurowaną pod daną instalację.

Powyższe wyjaśnienia/zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Bernard Pustelnik**

Rozdzielnik:

- platformazakupowa.pl
- a/a