

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont punktu selektywnej zbiórki odpadów w Sędziszowie Małopolskim.
ADRES INWESTYCJI : ul. Fabryczna
39-120 Sędziszów Małopolski
działki nr ewid. w Sędziszowie Małopolskim.

INWESTOR : Gmina Sędziszów Małopolski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|---|--|---|----------------|
| 1 | | Wykucie stolarki zewnętrznej, zamurowanie otworów, otynkowanie zamurowań | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ² 8.00*3+11.00+12.00 0.40*1.25 | m ² m ² m ² | 47.000 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 47.500 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 8.00*3+11.00+12.00 0.40*1.25 A (obliczenia pomocnicze) 47.50*0.38 | m ³ m ³ | 47.000 0.500 ===== 47.500 18.050 | |
| | | | | RAZEM | 18.050 |
| 2 | | Tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych | | | |
| 3 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) <ściana północna, po zamurowaniu, wewnątrz budynku> 0.40*1.25 | m ² m ² | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) <ściana wschodnia, po zamurowaniach, wewnątrz budynku> 8.00*3+11.00+12.00 | m ² m ² | 47.000 | |
| | | | | RAZEM | 47.000 |
| 5 d.2 | KNR 2-02 0907-01 | Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie <elewacja południowa> 0.50*[3.30+4.15]*12.35 | m ² m ² | 46.004 | |
| | | | | RAZEM | 46.004 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0730-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu) <elewacja północna, po zamurowaniu> 0.40*1.25 | m ² m ² | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0730-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m ² w 1 miejscu) <elewacja wschodnia, po zamurowaniach> 8.00*3+11.00+12.00 <elewacja zachodnia, na wcześniej wykonanych zamurowaniach> 10.00 | m ² m ² m ² | 47.000 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 57.000 |
| 8 d.2 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.9 | m ² m ² | 103.504 | |
| | | | | RAZEM | 103.504 |
| 9 d.2 | KNNR 2 1405-04 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi <elewacja południowa> 0.50*[3.30+4.15]*12.35 <elewacja północna, po zamurowaniu> 0.40*1.25 <elewacja wschodnia, po zamurowaniach> 8.00*3+11.00+12.00 <elewacja zachodnia, na wcześniej wykonanych zamurowaniach> 10.00 | m ² m ² m ² m ² | 46.004 0.500 47.000 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 103.504 |