

Przedmiar robót
Oddział Kardiologii Inwazyjnej Parter - Blok D, G1

Numerp om.	Nazwa pom.	Sufity m2	Ściany	jm.	Pow. ścian	Zminusowane pow. pomalowane	Suma pow. ścian i sufitów
Malowanie ścian i sufitów							
113	Sala 4 łózkowy	57,98	$(4,16+3,52+2,82+5,96+4,16+10,10)*2*3,00+4,16*0,52*2=$	m2	96,49	30,00	124,47
116	Sala 4 łózkowa	30,63	$(4,16+6,26)*2*3,00+(2,70+0,12)*2*3,00=$	m2	79,44	25,00	85,07
118	Sala 4 łózkowa	18,50	$(4,16+6,48)*2*3,00+(2,70+0,12)*2*3,00=$	m2	80,76	25,00	74,26
122	Sala 1 łózkowa	12,90	$(3,32+3,21+1,10+1,08+0,95+4,16)*3,00$	m2	41,46	10,00	44,36
123	Sala 1 łózkowa	13,08	$(3,21+3,32+4,16+1,01+1,00+1,10)*3,00=$	m2	41,40	10,00	44,48
129	Sala 2 łózkowa	10,40	$(2,5+4,16)*2*3,00=$	m2	39,96	10,00	40,36
131	Sala 3 łózkowa	20,45	$3,32*2*3,00+6,16*3,00+6,16*1,00=$	m2	44,56	10,00	55,01
	minus otwory okienne		$(1,8*1,80)*11=$	m2	-35,64		-35,64
	malowanie ościerzy okiennych		$(1,8+1,8+1,8)*0,25*11=$	m2	14,85		14,85
Razem:		163,94			403,28	120,00	447,22

