

Załącznik nr 8g do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Część 7

I. Zakres rzeczowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz o szacowanej długości wskazanej w niniejszym OPZ.
2. Rurociągi o wielkości od \varnothing 200mm do \varnothing 800mm, wykonane z betonu, cegły oraz PVC, zagłębienie 3 - 5m od nawierzchni.
3. Wypełnienie kanałów zanieczyszczeniami – 40-60%.
4. Zakres zamówienia obejmuje:
 - ręczne, mechaniczne i hydrodynamiczne czyszczenie kanałów, studni i komór z nagromadzonych osadów miękkich, piasku, elementów stałych (typu gruz, kamienie i inne) oraz wycinania korzeni;
 - wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac;
 - tymczasową organizację ruchu w miejscu prowadzenia robót i ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego.
5. Podstawą odbioru prac będą raporty z przeglądów TV w jakości HD wraz z nagraniami na nośniku CD wyczyszczonych odcinków kanalizacji wykonane przez Wykonawcę i przedstawione Zamawiającemu.
6. Zakres ilościowy przedmiotowej części:
 - a) kanały grawitacyjne \varnothing 0,20 m o łącznej długości ok. 245,11 m
 - b) kanały grawitacyjne \varnothing 0,25 m o łącznej długości ok. 143,10 m
 - c) kanały grawitacyjne \varnothing 0,30 m o łącznej długości ok. 3696,99 m
 - d) kanały grawitacyjne \varnothing 0,40 m o łącznej długości ok. 2103,31 m
 - e) kanały grawitacyjne \varnothing 0,50 m o łącznej długości ok. 810,12 m
 - f) kanały grawitacyjne \varnothing 0,60 m o łącznej długości ok. 1106,29 m
 - g) kanały grawitacyjne \varnothing 0,80 m o łącznej długości ok. 872,78 m

II. Zakres lokalizacyjny:

Kanalizacja w ulicach: Akademicka, Andersa, Biernackiego, Fordońska, Inflancka, Jasiniecka, Kaliskiego, Korfantego, Lewińskiego, Niewiteckiego, Palińskiego, Pilicka, Produkcyjna, Przemysłowa, Przy Tartaku, Rejewskiego, Sielska, Styki, Szafirowa, Szybowcowa, Zygmunta Kuligowskiego.