



**Do wiadomości**  
**wszystkich uczestników postępowania**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 534/2019/PN/DZP realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie”*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 24**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

**Pytanie nr 1:** Zestaw pytań nr.14 z dnia 13.08.2019, pytanie nr. 15 brzmi: Prosimy o dopuszczenie sufitów kasetonowych, modułowych o wymiarach 60x60cm np. OWA zamiast sufitów podwieszanych g-k Rigips. Sufity modułowe pozwalają na łatwy dostęp do instalacji znajdujących się w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem, są estetyczne a ich zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów. Proponowane rozwiązanie zamienne uniknie również konieczności stosowania licznych nieestetycznych rewizji sufitowych. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitów podwieszanych innych producentów. Zestaw pytań nr. 8 z dnia 14.01.2020, pytanie nr. 14 brzmi: W dokumentacji technicznej wskazano system zabudowy sufitów podwieszanych z płyt sufitowych firmy Rigips (w części perforowanych) i o ściśle określonych wymiarach płyt. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do zabudowy sufitów w przedmiotowym obiekcie innego systemu np. Rockfon (z wyłączeniem perforacji płyt i zmianą wymiarów płyt), z jednoczesnym zachowaniem wskazanych w dokumentacji parametrów technicznych? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów z wyłączeniem perforacji i zmianą wymiarów płyt z zachowaniem zbliżonych parametrów. W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający pozwala na zamianę sufitów w komunikacji (chodzi o duże powierzchnie: na parterze – 00.2 hol główny, na 1 piętrze – pom. 1.2 komunikacja, na 2 piętrze – pom. 2.2 komunikacja, na 3 piętrze – pom. 3.2 komunikacja, w piwnicy – pom. 01.21 komunikacja) gdzie występują sufity pełne Rigips 4 PRO na sufity modułowe np.OWA o wymiarach 60x60cm co pozwala na rezygnację z dużej ilości rewizji sufitowych co z kolei znacznie podnosi estetykę sufitu a zarazem obniża koszt sufitu.

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą zamianę.**

p.o. KANCLERZA  
*mgr Andrzej Gózdź*

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: mgr Zygmunt Bartnikowski  
mgr inż. Tomasz Szczygłowski  
mgr inż. Zbigniew Stachurski  
mgr inż. Grzegorz Zamyślewski