


# MASKOWNICE

## JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZATORÓW

### SCHEMAT



#### WYTYCZNE WARSZTATOWE

- Stal St3S
- Tolerancja wykonania i montażu - PN-B-06200, 2002
- Konstrukcja spawana - klasa 2, elektrody EA-146
- Spoiny czołowe o niepodanej grubości należy wykonać jako ciągłe na całej długości styku i grubości 1,0 cieńszego elementu
- Spoiny pachwinowe o niepodanej grubości należy wykonać jako ciągłe na całej długości styku i grubości 0,7 cieńszego elementu

#### UWAGI OGÓLNE:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach i milimetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacyjno-budowlanych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta przed rozpoczęciem robót.
- Rysunki rozpatrywać razem.
- Objekt wytyczyć w terenie nawiązując do istniejących granic i budynków.

**MASKOWNICE SPAWANE - WYKONANIE INDYWIDUALNE Z RURY PROFILOWEJ MIN. 60X20X2[mm], 20X20X2 [mm] ORAZ BLACHY STAL. 1mm - MONTAŻ DO RAM STALOWYCH NA WKRETY SAMOWIERCĄCE Z PODKŁADKAMI EPDM, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE FARBĄ OCHRONNĄ DO METALU NA RDZĘ KOLOR RAL 7023 EFEKT MŁOTKOWANY LUB GŁADKI**

#### WYKAZ STALI PROFILOWEJ/BLACH

NR ELEMENTU	RODZAJ PROFILU/BLACHY (bxdxh) [mm]	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ [cm]	RAZEM DŁUGOŚĆ [cm]
1	60X20X2			1552
2	20X20X2			780
3	Żaluzje z blachy cz. 1mm, szer. 4cm	2x9szt.	93	
4	Żaluzje z blachy cz. 1mm, szer. 4cm	2x25szt.	34	
5	Żaluzje z blachy cz. 1mm, szer. 4cm	2x25szt.	92	
RAZEM 60X20X2:				15,52m
RAZEM 20X20X2:				7,80m

\*wskazane ilości nie zawierają zapasu, należy uwzględnić 3-5% odpadu

STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		PHU SEBAN Agata Golimento Sp.K. ul. Kozia 9B NIP: 9271967457 Tel. 604 357 864 uliseban@wp.pl MATERIAŁY BUDOWLANE. USŁUGI INŻYNIERSKIE.	
ZADANIE: Budowa instalacji klimatyzacji częściowej w wybranych pomieszczeniach istniejącego budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Studenckiej 8. Dz. ewid. nr 296/11, 296/20 obr.0002, jedn. ew.080805_4 m.Świebodzin.		INWESTOR: <b>Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie</b> ul. Studencka 8 66-200 Świebodzin	
RYSUNEK: <b>MASKOWNICE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZATORÓW</b>		SKALA: <b>--/--</b>	
Projektant: mgr inż. A.Drozd		Nr uprawnień: 348/73/ZG	
		Specjalność: architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana	
		Podpis: <b>AK.2</b>	
		Data: <b>IV.2023 r.</b>	
		Branża: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana	