
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331220-4

Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa instalacji klimatyzacji częściowej w wybranych pomieszczeniach istniejącego budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Studenckiej 8.**

ADRES INWESTYCJI: **66-200 Świebodzin, ul. Studencka 8,**

INWESTOR: **Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie**

ADRES INWESTORA: **66-200 Świebodzin, ul. Studencka 8**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

STAWKA ROBOCZOGODZINY

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Budowa instalacji klimatyzacji częściowej w wybranych pomieszczeniach istniejącego budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Studenckiej 8.				
1.1		Roboty budowlane				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3,000		
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	7,000		
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	1,000		
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	7,000		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	3,000		
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	1,000		
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	12,000		
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.	1,000		
11 d.1.1	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 10m - ekstrapolacja	m2	14,000		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.2		Instalacja klimatyzacji				
12 d.1.2	KNR 2-05 0208-04	Wykonanie i montaż stelaża rury profilowanej w/ g projektu	kg	167,045		
13 d.1.2	KNR-W 2-17 0302-03 analogia	Dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej składającej się : JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI 12,5kW(3,2-13,8), R32, 230V/50Hz-szt1 JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI 10 kW(3,2-11,0), R32, 230V/50Hz - szt 1 KLIMATYZATOR ŚCIENNY 3,5kW/4,0kW - R32, 230V/50Hz- szt 1(jednostka wewnętrzna) KLIMATYZATOR ŚCIENNY 2,5kW/3,0kW - R32, 230V/50Hz- szt 8(jednostka wewnętrzna) wraz z pompkami skroplin.	kpl	1,000		
14 d.1.2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż maskownicy na klimatyzatory zewnętrzne w/g projektu	kpl	1,000		
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm w otulinie o połączeniach lutowanych w izolacji na ścianach w budynkach	m	148,200		
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0405-01	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 9,52mm w otulinie o połączeniach lutowanych w izolacji na ścianach w budynkach	m	148,200		
17 d.1.2	KNNR 5 0111-06 analogia	Korytka z tworzyw sztucznych niepalnych	m	148,200		
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	148,200		
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	296,400		
Razem dział: Instalacja klimatyzacji						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.3		Instalacje elektryczne				
20 d.1.3	KNR-W 5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych na podłożu innym niż beton	m	64,500		
21 d.1.3	KNR-W 5-08 0208-04	Przewody kabelkowe wciągane w kanały- YDY 3x4,0mm ² /750V	m	87,000		
22 d.1.3	KNR-W 5-08 0208-04	Przewody kabelkowe wciągane w kanały- YDY 3x2,5mm ² /750V	m	21,000		
23 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy P304 63A 30mA AC	szt	1,000		
24 d.1.3	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B20	szt	2,000		
25 d.1.3	KNR 5-08 0813- 02	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.	5,000		
26 d.1.3	KNR 5-08 0813- 01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	18,000		
27 d.1.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomi r	2,000		
28 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomi r	2,000		
29 d.1.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomi r	1,000		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
Razem dział: Budowa instalacji klimatyzacji częściowej w wybranych pomieszczeniach istniejącego budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Studenckiej 8.						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						