

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska Nowa Wioska, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2021r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica wiejska Nowa Wioska, gm. Olszówka			
1	d.1	Wykucie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (np: KMT drzwi zewnętrzne O.K. Doors Arctica z blachy stalowej i wypełnione spienionym polistyrenem, przenikalność cieplna drzwi 1,3W/m2K z ościeżnicą i okuciami lub o podobnych parametrach - rodzaj i kolor drzwi uzgodnić z Inwestorem) 0.90*2.0	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
2	d.1	2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Demontaż paneli ściennych	m ²		
3	d.1	(10.50*2+7.96*2)*3.35-1.50*1.50*2-0.90*2.0*2	m ²	115.582	
				RAZEM	115.582
4		Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach- tynki gładzone gipsowe grubości 10 mm	m ²		
4	d.1	poz.3	m ²	115.582	
				RAZEM	115.582
5		Ościeżnice stalowe malowane proszkowo /np. PORTA lub DRE/	szt.		
5	d.1	2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Skrzydła drzwiowe płcinowe np typu PORTA lub DRE wewnętrzne jedno- dzielne , wzmacnione fabrycznie wykończone / 2 szt "80" i 1szt "90" z klam- kami i szyldami /kolor i rodzaj drzwi uzgodnić z Inwestorem /	m ²		
6	d.1	0.90*2.0+0.80*2.0*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000