

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku admin. KPP Augustów  
ADRES INWESTYCJI : KPP Augustów, ul. Brzostowskiego 6  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk  
(budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.06.2020

Data zatwierdzenia

*Marek Staleńczyk*  
*st. specj. NZLiR*  
*KWP w Białymstoku*

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### Zakres robót:

#### Pomieszczenia techników kryminalnych

- wymiana drzwi szer. 90cm
- wymiana okładzin ściennych z płytek do wys. 2m
- wymiana posadzki z płytek
- wykonanie ścianki działowej z płyt G-K
- szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian

#### Pomieszczenia komendanta, z-cy, sekret.

- wymiana wykładziny dywanowej
- malowanie sufitów i ścian

#### Magazyn dowodów rzeczowych

- naprawa tynku na ścianie
- ułożenie płytek na ścianach do wys. 1,5m
- malowanie sufitu i ścian

#### Magazyn uzbrojenia

- naprawa posadzki z gresu



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (1.86+2.84)*2*0.82+(4+1.37)*2*2.82+(2.86+1.84)*2*0.84+(7.5+2.9*3)*2*2.82-1*2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.259	
					RAZEM	125.259
16	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne Porta  0.9*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
					RAZEM	5.400
17	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  42.965+125.259	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.224	
					RAZEM	168.224
18	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną  1.86*2.84+4*1.37+0.9*0.45+2.86*1.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.430	
					RAZEM	16.430
19	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone przesuwne, z prowadnicą, kompletne  1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
					RAZEM	1.800
20	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
					RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
					RAZEM	5.000
<b>1.2</b>			<b>Magazyn dowodów rzeczowych</b>			
22	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
					RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.1. 0621-03 2		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania  4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
					RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniającym na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu)  4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
					RAZEM	4.000
25	KNR 2-02 d.1. 0829-09 2		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną  (2.67+5.56)*2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.690	
					RAZEM	24.690
26	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  2.67*5.56+(2.67+5.56)*2*1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.560	
					RAZEM	37.560
<b>1.3</b>			<b>Magazyn uzbrojenia</b>			
27	KNR 4-01 d.1. 0804-03 3		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu  3	miejsc miejsc	3.000	
					RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 d.1. 0809-04 3		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie klejowej z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm  2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
					RAZEM	2.000