

Nazwa inwestycji: "Remont ul. Langiewicza w Małogoszczu o dł. ok. 280 mb na dz. nr 2077 i 2078 obręb 0001 Małogoszcz"

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,28		0,00 zł
9.	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z odwozem materiału z rozbiórki (na dz. 2077 i 2078) Ilość =1093m2 (dz. 2077) +67 m2 (rozjazdy) + 400m2 (dz. 2078) + 40 m2 (rozjazdy) = 1600,00 m2	m2	1600		0,00 zł
II.		PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0				
10.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = 1600 x 2 = 3200 m2	m2	3200		0,00 zł
11.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 Ilość = 1600m2x 75 kg/m2 = 120 t	t	120		0,00 zł
13.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = 1600	m2	1600		0,00 zł
III.		ROBOTY WYKONCZENIOWE -CPV 45112730-1				
14.	D - 08.01.01	Wymiana uszkodzonych krawężników na nowe wraz z ich regulacją wysokościową przyjęto ok. 120m	m	120		0,00 zł
15.	D - 08.01.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 - 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika z wykorzystaniem ok 50% kostki. Przyjęto ok. 200m2	m2	200		0,00 zł
16.	D-08.02.02	Oczyszczenie nawierzchni chodników Ilość = 853-200 = 653 m2	m2	653		0,00 zł
17.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	23		0,00 zł
18.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	18		0,00 zł
19.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych wraz ich oczyszczeniem	szt.	4		0,00 zł
20.	D-03.03.01	Wymiana uszkodzonych włazów kanałowych, kratek ściekowych	szt.	5		0,00 zł
21.	D-03.03.01	Czyszczenie oraz wymiana uszkodzonych elemntów odwodnienia	m	10		0,00 zł
22.	D-07.01.01	Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego - 2 szt - P20 - oznakowanie cienkowarstwowe	m2	6		0,00 zł
23.	D-07.01.02	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne, strukturalne) - przejście dla pieszych	kpl	1		0,00 zł
24.	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych - znaki D6	kpl	1		0,00 zł
25.	D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Montaż zewnętrznego zestawu oświetlenia z zasilaniem hybrydowym (solarnym i wiatrowym - oprawa LED, panel ogniw fotowoltaicznych, turbina wiatrowa, czujnik zmierzchu, akumulator żelowy, sterowniki) - doświetlenie przejścia dla pieszych	kpl	1		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł