

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Elewacja na istniejącym budynku mieszkalnym w Żukowie		
1	Element	Prace elewacyjne		
1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15' m, nakłady podstawowe	m2	615,421
1.2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	510,264
1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne	m2	33,548
1.4	KNR 23/2612/9	Zamocowanie listwy cokołowej	mb	47,210
1.5	KNR 23/2612/1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grubość 15 cm	m2	525,023
1.6	KNR 23/2612/2	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m2	72,105
1.7	KNR 23/2612/4	Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian	szt	2 530,695
1.8	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	534,723
1.9	KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	72,105
1.10	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	240,350
1.11	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m2	44,730
1.12	KNR 23/2611/3	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2	606,828
1.13	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr 1,5 mm SI-SI	m2	606,828
1.14	KNR 202/1614/4 (1)	Daszki ochronne nad wejściami do budynku	m2	13,500
1.15	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	47,40
1.16	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	60,000
1.17	KNR 202/508/3 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12' cm	m	47,400
1.18	KNR 202/510/3 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12' cm	m	60
Razem Prace elewacyjne				
Razem Elewacja na istniejącym budynku mieszkalnym w Żukowie				
Wartość kosztorysu				