
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa odwodnienia ul. Marii Konopnickiej - montaż dwóch wpustów ulicznych wraz z budową przykanalików kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Marii Konopnickiej 22-400 Zamość
NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ADRES INWESTORA: ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

DATA OPRACOWANIA: 2022-04-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
	komora montażowa	4,8	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		6 * 0,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
3	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm - Wykucie otworu w istn. wpustach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400