

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWNIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
- WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA

REI60 - OPISY PPOŻ.

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".

- KONSTRUKCJE DREWNIANĄ DACHU ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30

- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJI ZEWNĘTRZNEJ wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
- DEMONTAŻ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIATECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
- WĘGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM (WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

Inwestor	Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wykonanie robót budowlantch polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Starej Szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku	Data	2022.04.04
		Skala	1 : 100
		Nr rys.	A9
Tytuł Rysunku	**PRZEKRÓJ 2-2**		PTW

Jednostka projektowa

ATELIER >> ZETTA <<
SIEDZIBA: ul. Protulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48
ODDZIAŁ: ul. Surasko 2/11, 15-442 Białystok, tel: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69
www.zetta.com.pl
e-mail: zetta@zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Autor	*mgr inż. arch. Z. ZABAGŁO*	*UAN/K/7342/2/65/93 DOIA Nr DS-0850*	
Współpraca	*mgr inż. arch. J.WIĘCKOWSKA*		

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE