



LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWNIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
- WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA
- REI60 - OPISY PPOŻ.

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
- **KONSTRUKCJE DREWNIANA DACHU ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30**
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJI ZEWNĘTRZNEJ wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
- DEMONTAŻ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIATECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
- WĘGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM (WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Białymstoku

Obiekt:	**Przebudowa i remont Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, przy ul. Armii Krajowej 7, 17 – 120 Brańsk**
Temat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351)**
Opracowali:	**mgr inż. Zbigniew Gliński** Rzeczoznawca Budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawców 43/04/R/C **mgr inż. Piotr Janusz Gilewski** Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń Przeciwpożarowych, nr uprawnień KG PSP 470/2005
Nazwa rysunku: **Przekrój**	Skala: 1:100
	Nr rys. 8