



- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
 - **KONSTRUKCJE DREWNIANA DACHU ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30**
 - EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
 - ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
 - SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
 - DEMONTAŻ WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN
 - ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 - WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPowiednie ATESTY I APROBATY.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIEŃNIE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
 - WEGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM (WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
 - POZYCZAJE KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
 - POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKOW



- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
 - WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA
 - OPISY PPOŻ.



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku

Obiekt:	Przebudowa i remont Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, przy ul. Armii Krajowej 7, 17 – 120 Brańsk		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracowali:	w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351)		
Nazwa rysunku:	mgr inż. Zbigniew Gliński Rzecznik Budowlany Centralny Rejestr Rzeczników KG PSP 470/2005	Przekrój	Nr rys. 7