

PRZEDMIAR ROBÓT - TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont odcinka drogi gminnej ul. Polna na dz. ew. nr 485 – Gmina Kłodawa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,94		
1-2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m2	104,70		
1-3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania (zjazdy, chodniki, zatoki)	m2	193,00		
1-4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników, oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania	mb	191,00		
1-5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania	mb	57,00		
					Razem	0,00 zł
2	REGULACJE					
2-1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	11,00		
					Razem	0,00 zł
3	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
3-1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3 616,00		
3-2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 616,00		
3-3	D-05.03.23a	Ułożenie z rozbiórki nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – wykorzystanie 70% z rozbiórki	m2	135,10		
3-3	D-05.03.23a	Ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	57,90		
3-4	D-08.01.01	Ustawienie z rozbiórki krawężników, oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – wykorzystanie 70% z rozbiórki	mb	134,00		
	D-08.01.01	Ustawienie krawężników, oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	mb	57,00		
3-5	D-08.03.01	Ustawienie z rozbiórki obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin – wykorzystanie 70% z rozbiórki	mb	40,00		
	D-08.03.01	Ustawienie z rozbiórki obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	mb	17,00		
					Razem	0,00 zł
4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
4-1	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych – cienkowarstwowe	m2	22,00		
4-2	D-07.02.01	Demontaż oraz ponowne wbudowanie istniejącego oznakowania w jezdni drogi gminnej słupki do znaków drogowych z rur stalowych wraz z tarczami oraz przełożenie progu zwalniającego	szt.	2,00		
					Razem	0,00 zł
					Razem netto	0,00
					Podatek VAT 23 %	0,00
					Razem brutto	0,00