

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa pomieszczeń
zadanie 2

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku głównym (bud. nr 1) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
Zadanie 2: Przebudowa węzłów sanitarnych dla pacjentów, oraz pomieszczenia brudownika (pomieszczenie nr 170)
ADRES INWESTYCJI : 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11 (dz. nr 3/7, obr.1022)
INWESTOR : 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ADRES INWESTORA : 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Skowroński
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2017

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,26*2,24	m ²	2,82	
				RAZEM	2,82
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,0*(3,65+1,61+2,45+5,26+2,25)*2+2,0*2,24-0,8*1,9*2-2,0*0,82*3	m ²	57,40	
				RAZEM	57,40
4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3,65*(1,61+2,24)+2,45*5,26+4,01*1,52	m ²	33,03	
				RAZEM	33,03
5	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -tynki odspojone, spękanie	m ²		
		[3,52*(5,26*2+6,61*2)-1,26*2,24-2,17*1,9*2] *20%	m ²	14,50	
				RAZEM	14,50
6	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3,52*(0,15*(5,26+3,65)+0,09*4,01)	m ³	5,97	
				RAZEM	5,97
7	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		2,0*(2,24+1,36)	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
2	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - wynajem kontenera	m ³		
		7	m ³	7,00	
				RAZEM	7,00
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
9	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po wykuciu ościeży	m		
		2,24+1,26+2,24	m	5,74	
				RAZEM	5,74
10	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.5	m ²	14,50	
				RAZEM	14,50
11	KNR 0-16 0151-01	Docieplenie płytą Multipor gr. 10cm	m ²		
		3,52*(2,84+3,64)-2,17*1,90*2	m ²	14,56	
				RAZEM	14,56
12	KNR AT-31 0103-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.11	m ²	14,56	
				RAZEM	14,56
13	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obu stron dwuwarstwowym	m ²		
		3,52*(6,61+3,62+3,12+1,51)-0,9*2,0*3-0,8*2,0	m ²	45,31	
				RAZEM	45,31
14	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		3+1	szt.	4	
				RAZEM	4
15	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.16	m ²	59,91	
				RAZEM	59,91
16	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2,05*(1,91+3,00)*2-0,9*2,0	m ²	18,33	
		2,05*(2,84+2,62)*2-0,9*2,0-(2,05-1,21)*2,17	m ²	18,76	
		2,05*(3,64+2,81)*2-0,9*2,0-(2,05-1,21)*2,17	m ²	22,82	
				RAZEM	59,91
17	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe. Stropy o pow. mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		(0,25+0,15)*1,51	m ²	0,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,20+0,15)*3,00	m ²	1,05	
				RAZEM	1,65
18	KNR AT-43 0104-04 z.o. 4.1. z.o. 4.3.	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. <Ilp.> (0,20+0,10+0,10+0,10)*3,52 (0,20+0,10+0,10+0,10)*3,52 <IIlp.> (0,31+0,10+0,12+0,10)*3,23 (0,31+0,10+0,10+0,10)*3,23	m ² m ² m ² m ²	1,76 1,76 2,03 1,97	
				RAZEM	7,52
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (3,52-2,05)*(1,91+3,00)*2 (3,52-2,05)*(2,84+2,62)*2-(1,21+1,90-2,05)*2,17 (3,52-2,05)*(3,64+2,81)*2-(1,21+1,90-2,05)*2,17 (3,52-2,05)*(3,73+2,32)*2-(2,24-2,05)*1,26 (3,52-2,05)*(0,72+1,52)*2 <zab.GK> poz.17 <sufity> 8,07+5,73+8,91+9,30+1,09	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14,44 13,75 16,66 17,55 6,59 1,65 33,10	
				RAZEM	103,74
20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2,05*(3,73+2,32)*2-0,9*2,0*3-0,8*2,0-1,26*2,05 2,05*(0,72+1,52)*2-0,8*2,0 <zab.GK> poz.17 <sufity> 8,07+5,73+8,91+9,30+1,09	m ² m ² m ² m ² m ²	15,22 7,58 1,65 33,10	
				RAZEM	57,55
21	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
22	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,9*2,0 *1 0,8*2,0 *1	m ² m ² m ²	 1,80 1,60	
				RAZEM	3,40
23	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0,9*2,0 *2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
24	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.25	m ² m ²	 25,03	
				RAZEM	25,03
25	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny 5,73+8,91+9,30+1,09	m ² m ²	 25,03	
				RAZEM	25,03
26	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.25	m ² m ²	 25,03	
				RAZEM	25,03
27	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8,07	m ² m ²	 8,07	
				RAZEM	8,07
28	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.27	m ² m ²	 8,07	
				RAZEM	8,07
29	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ² m ²	 8,07	
				RAZEM	8,07
30	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2,17*1,90 *2	m ² m ²	 8,25	
				RAZEM	8,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia: - dozownik mydła ×3, - dozownik środka dezynfekcyjnego ×3, - podajnik ręczników papierowych ×3, - kosz na odpadki ×3, - szczotka do wc + uchwyt na papier toaletowy ×2, - lustro ×2, - kosz na odpadki medyczne ×1, - blat (szafka) pod zlewozmywak ×1, - poręcz natryskowa ×2, - siedzisko pod prysznic dla niepełnosprawnych ×2, - uchwyt uchylny przy umywalkowej ×2, - poręcz prosta przy wc ×2, - poręcz uchylna przy wc ×2.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1