
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM (BUD. NR 1)
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11 (dz. nr 3/7, obr. 1022)
INWESTOR : 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ADRES INWESTORA : 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11
BRANŻA : Instalacje elektryczne

DOKONAŁ KOREKTY : mgr inż. Robert Skowroński
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2017

WYKONAWCA :

TABELA DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	Rozdzielnica		1	3
2	Prace elektroinstalacyjne		4	17
3	Pomiary		18	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozdzielnica			
1 d.1	KSNR 5 0303-05	Układanie pod tynkiem przewodu YDY3x6mm ² /750V w rurze osłonowej	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0332-08	Wykucie wnęki pod rozdzielnicę piętrową	m ²		
		0,06	m ²	0,060	
				RAZEM	0,060
3 d.1	KNNR 5 0405-02	Montaż kompletnej rozdzielnicy podtynkowej Twc	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace elektroinstalacyjne			
4 d.2	KNR-W 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki pod puszkę instalacyjną	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
5 d.2	KSNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych nastropowych LED2500lm IP44	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.2	KSNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych nastropowych LED3800lm IP44	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.2	KSNR 5 0503-01	Montaż dookólnego czujnika ruchu/ obecności ze stykami 2NO	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż oprawy przywoławczej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż podtynkowych łączników 10AX/250V dwubiegunowych IP44	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż podtynkowych przycisków przywoławczych - pociągane	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż podtynkowych przycisków przywoławczych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż podtynkowego przycisku kasującego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż podtynkowych gniazd wtykowych 16A/250V IP44	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
15 d.2	KNR-W 5-08 0210-02	Układanie przewodów typu YDYżo3x2,5mm ² /750V	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
16 d.2	KNR-W 5-08 0210-02	Układanie przewodów typu YDYżo3x1,5mm ² /750V	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
17 d.2	KNR-W 5-08 0210-02	Układanie przewodów typu YTKSY1x4x0,5	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3		Pomiary			
18 d.3	KNR 13-21 0302-07	Sprawdzenie i badanie rozdzielnicy nn	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 11	pomiar pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
20 d.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
22 d.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 5	kpl.pom. kpl.pom.	5,000	
				RAZEM	5,000