

Numer R/17/019589

Miejscowość Płock

Data 24-04-2017

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA**Oddział w Płocku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-1**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielsk [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
-
 - 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku.
4. Inne ustalenia:
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 - 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem SieciowymZATWIERDZIŁ


Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019589

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	182 400,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	9 000,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

221 000,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.



Numer R/17/019579	Miejscowość Płock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Ciąg liniowy [SN] - Zagoty [0003/17] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-2**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Zagoty [0003/17] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
- 3.2. Stacja transformatorowa:
-
- 3.3. Urządzenia nn:
-
- 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Stosownym

Krzysztof Kosiński
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019579

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	190 400,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	9 000,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

229 000,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.



Numer R/17/019574	Miejscowość Płock	Data 24-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Ciąg liniowy [SN] - Kostrogaj [0002/11] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-3**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielski [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKXS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
- 3.2. Stacja transformatorowa:
-
- 3.3. Urządzenia nn:
-
- 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik
Biura Majątku Sieciowego

ZATWIERDZIŁ
Jacek M. Kuczyński



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019574

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	18 240,00
Budowa słupów linii SN	23 400,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	1 000,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

56 640,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.



Numer R/17/019464	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-4**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Bielsk [0003/15] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
-
 - 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Krzysztof Leśniewski
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019464

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	288 000,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	19 160,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

336 760,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.

Numer R/17/019529	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa-.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Ciąg liniowy [SN] - Zagoty [0003/17] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-5**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Zagoty [0003/17] przebudować na linię kablową typu XRUHAKxS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
- 3.2. Stacja transformatorowa:
-
- 3.3. Urządzenia nn:
-
- 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

dyktator
Departament Zarządzania
Majątkiem Stacjonarym

Krzysztof Lesniowski
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019529

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	264 000,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	18 225,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

311 825,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.

Numer R/17/019543	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa-.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Ciąg liniowy [SN] - Instal Proboszcz. [0003/21] - 3xAFL 1x70 mm2 (**kolizja SN-6**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Instal Proboszcz. [0003/21] przebudować na linię kablową typu XRUHAKXS o przekroju 240 mm2 po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
- 3.2. Stacja transformatorowa:
-
- 3.3. Urządzenia nn:
-
- 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Projektowana droga krzyżuje się z istniejącymi liniami napowietrznymi WN 110 kV. W przypadku zaistnienia kolizji należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przebudowy sieci.
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik
Biuro Majątku Sieciowego

Joanna Markiewicz
ZATWIERDZIŁ



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019543

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	22 400,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	1 500,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

53 500,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.



Numer R/17/019566	Miejscowość Płock	Data 25-04-2017
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock, działka numer Płock, ul. Nowa Przemysłowa.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Ciąg liniowy [SN] - Instal Proboszcz. [0003/21] - 3xAFL 1x70 mm² (**kolizja SN-7**)
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN 15 kV Instal Proboszcz. [0003/21] przebudować na linię kablową typu XRUHAKXS o przekroju 240 mm² po trasie niekolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenu. Na słupach kablowych zabudować rozłączniki SN.
- 3.2. Stacja transformatorowa:
-
- 3.3. Urządzenia nn:
-
- 3.4. Demontaże:
Zdemontować urządzenia przewidziane do przebudowy. Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu ENERGA-OPERATOR SA Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:
Na obszarze planowanej inwestycji, nie wyklucza się istnienia innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej, z planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić o aktualizację niniejszych warunków przebudowy celem rozszerzenia zakresu projektowego.
- 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Lutomierski Kamil

OPRACOWAŁ

tel.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Kierownik
Biura Majatku Sieciowego

Joanna Matkiewicz
ZATWIERDZIŁAM



Wstępna wycena inwestycji - przewidywany koszt przebudowy
Warunki przebudowy nr R/17/019566

1. Składniki wstępnej kalkulacji

Nazwa składnika	Wartość netto [zł]
Budowa linii kablowej SN	26 800,00
Budowa słupów linii SN	15 600,00
Demontaż przewodów oraz słupów SN	1 500,00
Zabudowa rozłączników SN	14 000,00

2. Szacowana wysokość opłaty za przebudowę

Wartość netto [zł]

57 980,00 zł

Do opłaty, o której mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w przepisach o podatku od towarów i usług.