


SZCZEGÓŁ "A"

KRAWĘŻNIK 15x30x100




materiały na 1mb

1. Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm	szt.	1
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	m ³	0,00875
3. Ława z oporem z betonu C12/15	m ³	0,0575

SZCZEGÓŁ "B"

KRAWĘŻNIK WJAZDOWY
15x22x100




materiały na 1mb

1. Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100cm	szt.	1
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	m ³	0,00875
3. Ława z oporem z betonu C12/15	m ³	0,0575


SZCZEGÓŁ "D"

KRAWĘŻNIK WTOPIONY
12x25x100



materiały na 1mb

1. Krawężnik betonowy 12x25x100	szt.	1
2. Podsypka cem.-piaskowa 1:4	m ³	0,00725
3. Ława z oporem z betonu C12/15	m ³	0,0545

	P. P. B. H. P R O M A R K - B I S UL. BYDGOSKA 10/9 62-510 KONIN		
temat:	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH		
lokalizacja:	obręb GRODZIEC		
inwestor:	GMINA GRODZIEC ul. Główna 17, 62-580 Grodziec		
rysunek:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJE	rys.nr 5	
branża:	D R O G O W A	skala 1 : 10	
stadium:	P R O J E K T B U D O W L A N Y	data: 12.2018 r.	
projektant:	mgr inż. Janusz Stacherski UAN.8346/III/32/88 Spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakr. drogi		
sprawdzający:	inż. Artur Szymczak WKP/0065/PW00/05 Specjalności drogowej		
opracował:	inż. Radosław Karbowy		