

Zakres prac remontowych

CZĘŚĆ NR 1

Remont szatni z zapleczem sanitarnym w budynku nr 23 w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

1. parter

- a) **wymiana parapetów – 14 szt.**
kolor biały, plastikowy, dł. 145 cm – 12 szt., dł. 70 cm – 2 szt.
- b) **wymiana drzwi z ościeżnicą (drewnianą) regulowaną – 8 szt.**
szer. 80cm – 3 szt.- pełne;
szer. 70cm – 2 szt. – łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym i blokadą łazienkową;
szer. 70 cm - 1 szt. pełne,
szer. 60 cm – 2 szt. pełne
zawiasy potrójne, klamka nikiel satynowy, ościeżnica przylgowa biała, kolor biały
- c) **zamurowanie oraz otynkowanie otworu drzwiowego - 1 szt. – około 4 m²,**
- d) **przygotowanie, wyrównanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm (korytarz, biura, WC, prysznic) – około 51 m²**
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary, wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek
- e) **szpachlowanie gładzią gipsową – około 180 m²**
przygotowanie podłoża, szpachlowanie gładzią gipsową
- f) **przygotowanie podłoża ścian i sufitów oraz pomalowanie – około 380 m²,**
pomalowanie farbą akrylową; ściany kolor szary; sufit i wnęki okienne kolor – biały
- g) **przygotowanie podłoża oraz pomalowanie schodów z balustradą w kolorze szarym – 2 szt. około 16 m² (do pomalowania schody wraz z balustradą)**
- h) **montaż podtynkowego WC – 1 szt.**
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
- i) **montaż umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 1 szt.**
Szafka z dwoma szufladami z systemem cichego domyku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom
- j) **montaż brodzika prysznicowego i baterią natryskową - 1 szt.,**
brodzik prysznicowy o wymiarach 80x80 cm (kwadratowy), max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z **zestawem prysznicowym** w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwny)
(istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce)

- k) **montaż kabiny prysznicowej z drzwiami prysznicowymi przesuwными szer. 80 cm * 80 cm, kwadratowa, rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne**
- l) **wykonanie zabudowy rury z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej – około 1 m²**
- m) **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianach WC i prysznic - około 18 m²**
płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek
- n) **wykonanie w pomieszczeniu WC i prysznic wentylacji (przekucie przez ścianę) wraz z kominkami wentylacyjnymi – 2 szt.,**
wentylacja z wentylatorem wyciągowym, wychodzącym przez ścianę
- o) **wymiana, przerobienie :**
 - **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 100 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 60 m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 10 szt. montaż wyłącznika podtynkowego - 10 szt., montaż gniazda podtynkowego – 10 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 2 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego)
 - **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego, demontaż i montaż istniejących grzejników c.o. - 12 szt.
- p) **wywóz odpadów budowlanych powstałych podczas prac remontowych. Posprzątanie miejsca w którym prowadzone były prace.**

2. piętro

- a) **wymiana parapetów – 4 szt.**
kolor biały, plastikowy, dł. 120 cm
- b) **szpachlowanie istniejącej zabudowy z płyt OSB klejem z siatką z włókna szklanego (elewacyjną) – około 160 m²,**
zagruntowanie podłoża , położenie kleju elastycznego z siatką z włókna szklanego

lub położenie płyt GK wraz z wyszpachlowaniem i pomalowaniem
- a) **uzupełnienie brakujących tynków oraz obróbka otworów drzwiowych i okiennych – około 10 m²,** ilość otworów drzwiowych: 3 , ilość otworów okiennych: 10
- b) **szpachlowanie gładzią gipsową i pomalowanie ścian i sufitów – około 280 m²**
zagruntowanie podłoża, szpachlowanie gładzią gipsową, pomalowanie farbą akrylową, ściany kolor szary; sufit i wnęki okienne kolor – biały

- c) **przygotowanie podłoża i położenie paneli winylowych na podłodze – około 110 m²,**
(odcienie szarości),
istniejąca podłoga wykonana jest z płyt OSB
- d) **montaż listwy przypodłogowej pcv – około 85m,**
listwa w kolorze paneli
- e) **wymiana instalacji elektrycznej**
wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 80 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 50 m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 9 szt. montaż wyłącznika podtynkowego - 4 szt., montaż gniazda podtynkowego – 10 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego).

CZĘŚĆ NR 2

Remont łazienki z WC w szatni funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu

1. **wymiana, montaż drzwi z ościeżnicą (drewnianą) do pomieszczenia WC i prysznic – 2 szt.**
kolor biały, szer. 70cm, wysokość 200 cm, częściowo przeszklone, łazienkowe, zawiasy potrójne, klamka nikiel satyna, ościeżnica przylgowa biała, z podcięciem łazienkowym
2. **wy murowanie i otynkowanie ścianek WC o wymiarach 1,2m x 1,4m na wysokość 2,55m**
materiał bloczki suporex gr. 10 cm
3. **montaż podtynkowego WC – 1 szt.**
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
4. **montaż umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 1 szt.**
Szafka z dwoma szufladami z systemem cichego domyku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom,
5. **montaż brodzika prysznicowego z baterią natryskową - 1 szt.,**
brodzik prysznicowy o wymiarach 110x70 cm, max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z zestawem prysznicowym w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwany)
6. **montaż drzwi prysznicowych przesuwnych szer. 110 cm.**
rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne
7. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 23m²,**
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary, wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek
8. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianach WC i prysznic - około 24 m²,**

płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek

9. **wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej w pomieszczeniu WC i prysznic - około 3 m²**
10. **przygotowanie podłoża ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą 2 pomieszczeń szatni - około 155 m² (sufit farbą koloru białego, ściany koloru szarego).**
11. **montaż kanału wentylacyjnego do pomieszczenia WC - około 1,5 m,**
12. **wymiana, przerobienie :**
 - f) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej instalacji (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 15 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 8m) montaż lamp led – 2 szt.(moc 12W) montaż wyłącznika podtynkowego - 2 szt., montaż gniazda podtynkowego – 1 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 2 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego)
 - g) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego.

CZĘŚĆ NR 3

Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku pralni Zakładu Karnego w Krzywańcu

1. **wymiana drzwi z ościeżnicą regulowaną – 1 szt.**
kolor biały, szer. 80cm, wys. 200 cm, łazienkowe lewe otwierane do wewnątrz, z podcięciem łazienkowym , zawiasy potrójne, klamka nikiel satyna, ościeżnica przylgowa biała, ościeżnica drewniana
2. **wymiana parapetu – 1 szt.**
kolor biały , plastikowy, dł. 150 cm
3. **wymiana grzejnika c.o. – 1 szt.**
kolor biały, aluminiowy, dł. 70 cm
4. **wymiana WC na podtynkowe – 1 szt.**
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom
5. **montaż brodzika prysznicowego z kabiną prysznicową i z zestawem prysznicowym – 1 szt.**
brodzik prysznicowy (kwadratowy) o wymiarach 80x80 cm, max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z zestawem prysznicowym w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwany)
kabina prysznicowa: wymiary 80x80 cm, rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne

(istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce)

6. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7m²**
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary, wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek,
7. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 16 m²**
płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek
8. **szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 22 m²,**
9. **wykonanie zabudowy rury z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej – około 2,3 m²,**
10. **wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 1 szt.,**
11. **wymiana, przerobienie :**
 - a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 30 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 20m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 2 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 1 szt., montaż gniazda podtynkowego – 1 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego)
 - b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznica , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego.

CZĘŚĆ NR 4

Remont łazienki funkcjonariuszy w budynku administracji w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

2. **wymiana drzwi z ościeżnicą drewnianą – 3 szt. ,**
 - a) **2 szt.** drzwi - kolor antracyt, szer. 80cm, wysokość 200 cm, pełne, ościeżnica regulowana; zawiasy potrójne, klamka nikiel satyna
 - b) **1szt.** drzwi – kolor antracyt, szer. 70 cm, wysokość 200 cm, częściowo przeszklone, łazienkowe, z podcięciem łazienkowym, zawiasy potrójne, klamka nikiel satyna, ościeżnica przylgowa koloru antracyt
3. **wymiana parapetu – 1 szt.**
kolor biały, plastikowy, dł. 150 cm
4. **montaż grzejnika c.o. z głowicą termostatyczną – 1 szt.**
kolor biały, aluminiowy, dł. 70 cm,
należy wykonać nowe podejście do istniejącego grzejnika ok. 3,5 m.
5. **wymiana WC na podtynkowe – 2 szt.**
stelaż podtynkowy, miska ustępowa biała z deską wolnoopadającą koloru białego, przycisk kolor chrom

6. **wykonanie zabudowy stelaża WC płytą gipsowo-kartonową wodoodporną – 2 szt.,**
7. **montaż umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 2 szt.**
Szafka z dwoma szufladami z systemem cichego domyku, fronty koloru białego błyszczącego, szer. 60 cm, podwieszana z umywalką, bateria umywalkowa kolor chrom,
8. **montaż brodzika prysznicowego z z baterią natryskową - 1 szt.,**
brodzik prysznicowy o wymiarach 120x80 cm, max wysokość brodzika 4 cm, kolor biały z zestawem prysznicowym w kolorze srebrny chrom (w zestawie prysznicowym bateria z głowicą termostatyczną, deszczownica, słuchawka prysznicowa, wąż prysznicowy, natrysk przesuwany)
istnieje możliwość wykonania odpływu w posadzce
9. **montaż drzwi prysznicowych przesuwanych szer. 120 cm.**
rama aluminiowa kolor srebrny, wypełnienie szklane, szkło transparentne
10. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 7,5 m²**
płytki antypoślizgowe gresowe, kolor szary o wym. 60 cm x 60 cm, fuga w kolorze płytek
11. **przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianie - około 15 m²**
płytki ścienna wym. 30x60 cm , odcienie szarości, fuga w kolorze płytek
12. **szpachlowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą (białą) wodoodporną do łazienek - około 32 m²,**
13. **wymiana, przerobienie :**
 - a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej rozdzielni (przewód YDYp 3x1,5 mm² około 40 m, przewód YDYp 3x2,5 mm² około 30m) demontaż i montaż istniejących lamp led – 4 szt., montaż wyłącznika podtynkowego - 4 szt., montaż gniazda podtynkowego – 2 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 1 szt. (osprzęt elektryczny koloru białego),
 - b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalk , WC, oraz grzejnika c.o., wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalk , WC i brodzika prysznicowego.

Wszystkie materiały (kolor farby, paneli, model drzwi, płytki podłogowe i ścienne, kabiny prysznicowe, baterie natryskowe, szafki podumywalkowe, baterie umywalkowe) winny zostać uzgodnione z Zamawiającym.
