

MZDW

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 22.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi wojewódzkiej nr 577 od km 31+260 (30+400) do 31+760 (30+900) na odcinku Paulinka - Wszeliwy.</b>						
1	BCD D-05 05.03.11. 32-02		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 3125	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 125,000	
					RAZEM	3 125,000
2	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 57	m  m	  57,000	
					RAZEM	57,000
3	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 9375	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9 375,000	
					RAZEM	9 375,000
4	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km 188	t  t	  188,000	
					RAZEM	188,000
5	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 3125	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 125,000	
					RAZEM	3 125,000
6	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3125	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 125,000	
					RAZEM	3 125,000
7	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 57	m  m	  57,000	
					RAZEM	57,000
8	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla przepustów fi 40 cm 10	szt  szt	  10,000	
					RAZEM	10,000
9	BCD D-04 04.01.01. 23-01		Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200,000	
					RAZEM	200,000
10	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200,000	
					RAZEM	200,000
11	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 444	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  444,000	
					RAZEM	444,000
12	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 1092	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 092,000	
					RAZEM	1 092,000
13	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 496	m  m	  496,000	
					RAZEM	496,000
14	BCD D-02 02.01.01. 14-02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 28	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28,000	
					RAZEM	28,000
15	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) 12	szt.  szt.	  12,000	
					RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
			250	m <sup>2</sup>	250,000	
					RAZEM	250,000