


PRZEKRÓJ PRZEZ
NAWIERZCHNIĘ
PROJEKT
SKALA 1:25

	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
	kostka brukowa wg. opisu
5cm	podsyпка- grys 2/8 mm, mieszanka cementowo- piaskowa 1:4
15cm	podbudowa warstwa II- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
40cm	podbudowa warstwa I- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: tłuczeń 31,5/63mm + kliniec 16/31,5mm
	grunt rodzimy



<div><div></div><div><div>MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA</div><div>ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93</div></div></div>	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wymiana nawierzchni części ciągów pieszo- jezdnych w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR RYS: 02
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Magdalena Retelska Upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017		PODPIS:
INWESTOR: Starosta Powiatu Legnickiego	SKALA: 1:25	DATA: 23.01.2024r	STR:
ADRES INWESTORA: Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica			