

Remont parkingu, drogi dojazdowej i części chodnika przed Biblioteką AWF					
Lp.	Opis	jm.	Miara	Cena jednostkowa [PLN]	Cena całkowita brutto [PLN]
1.	Rozbiórka , skucie płyty betonowej i utylizacja	m2	595		
2.	Demontaż krawężnika i utylizacja	mb	194		
3.	Demontaż chodnika z płytek betonowych i utylizacja	m2	40		
4.	Wykonanie korytowania: parking, droga, chodnik, wywóz	m2	635		
5.	Wykonanie podbudowy pod chodnik	m2	40		
6.	Wykonanie podbudowy pod parking i drogę	m2	595		
7.	Ułożenie krawężnika na ławie betonowej	mb	194		
8.	Ułożenie płytek chodnikowych 35x35 na podsypce	m2	40		
9.	Ułożenie drogi z kostki betonowej gr 8cm szarej na podsypce	m2	255		
10.	Ułożenie nawierzchni parkingu z geokratki z wypełnieniem żwirem (lub płyty ażurowe gr 8cm wypełnienie żwirem 8/16mm)	m2	340		
11.	Zamontowanie odwodnienia - odprowadzenie wód: kratka żeliwna, krąg betonowy 50cm, osadnik, rury PCV, podłączenie do istniejącego kanału w drodze	kpl	1		
12.	Usługa geodezyjna	kpl	1		
13.	Geologia	kpl	1		
				Suma	