

Zestawienie pomieszczeń		Nr Pom	NZAW_POM	Pow
0.00	Korytarz	0.01	0.02	12.01
0.02	Pom. techniczne	0.03	0.04	5.62
0.03	Kl. schodowa	0.05	0.06	5.58
0.04	Kl. schodowa	0.07	0.08	19.32
0.05	Garaz	0.09	0.10	37.27
0.06	Magazyn	0.11	0.12	25.40
0.07	Hala garażowa	0.14	0.15	196.94
0.08	Korytarz	0.16	0.17	30.44
0.09	Magazyn	0.18	0.19	2.02
0.10	Szafnia	0.20	0.21	11.57
0.11	Biuro	0.22	0.23	22.70
0.12	Łazienka	0.24	0.25	15.82
0.13	Wentylatornia	0.26	0.27	11.08
0.14	Magazyn	0.28	0.29	7.68
0.15	Biuro	0.30	0.31	22.85
0.16	Korytarz	0.32	0.33	2.48
0.17	Biuro	0.34	0.35	18.97
0.18	Szafnia / pom. socialne	0.36	0.37	16.83
0.19	Magazyn	0.38	0.39	4.06
0.20	Biuro	0.40	0.41	25.96
0.21	Kl. schodowa	0.42	0.43	9.22
0.22	Biuro	0.44	0.45	13.74
0.23	Serwerownia	0.46	0.47	6.97
0.24	Magazyn	0.48	0.49	10.09
0.25	Kl. schodowa	0.50	0.51	14.10
	SUMA			558.17

ściana istniejąca	
ściana projektowana	
ściany przeznaczone do rozbiórki	
elementy do usunięcia	
wzmocnienia ścian	

LEGENDA:

0.00

↑

1. Wyniki rozprawy i ocenie z wyników konstrukcyjnych.
2. Otwór niedokręgowany (w słupach z dźwigłowymi wykończono po realizowaniu
4. Wzrostowa dźwignia konstrukcji otwiera hpa oraz wysokość spodu podpory hpa
5. Kształt i wielkość elementów rozwiązania wymiary okropień: projekcja: 4,0cm; długość: 4,0cm; szerokość: 4,0cm; wysokość: 4,0cm; profil: ruro

1. panele laminowane
2. wywłoka betonowa gr. 5cm
4. styropian EPS 200-34 gr. 5 cm
5. folia PE
6. płytka szprowa żelbetowa gr. 20 cm
7. przesterżen instalacyjny
8. sufit podwieszany kasetonowy


panele laminowane	B3
wyewka samopozomujaca	
istniejaca przegroda	

pyłki gresowe	wyłekka samopoziomująca	istniejąca przegroda
---------------	-------------------------	----------------------

1. isniejaca przegroda	
2. bloczki szklkatowe E160 gr.15cm	
3. tynk gipsowy gr. 1,5cm	

1. pyłta GK gr. 1,25cm
2. stelaż aluminiowy wypychający wełną mineralną gr. 10cm
3. pyłta GK gr. 1,25cm

Nazwa rysunku:		RZUT PARTERU	
Temat:		PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMENDY WOMOSZCZKIĘ PAŃSTWOWEJ POZARNEJ	
ul. Kłajna 23, 81-839 Sopot   tel.: 502 505 4-5, 530 175 425   <a href="mailto:biuro@arekton.pl">biuro@arekton.pl</a>   <a href="https://arekton.pl">https://arekton.pl</a>		GDYNIA/WOMOSZCZKA, UL. SOSNOWA 2, DZ. NR 347/5, OBR. 0041	
Data: 02.02.2022		Skala: 1:100	
Architektura		Nr rysunku: A.1	
Opracował:		mgr inż. arch. Dorota Roszak	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Monika Boratyńska	
Projektował:		mgr inż. arch. Piotr Bartkowiak	
		upr. bud w spec. arch. KPOKKA.65/2009	
		mgr inż. arch. Zbigniew Burek	
		upr. bud w spec. arch. 466/POKOJ/2012	



**Uzgodziło pod № 15**

**wymaga higienicznych i zdrowotnych**

**bez zastężeń (z)**

**Data:** 07.06.2012

**Nr zgłoszenia:** 48 / 2012

**Pracownicy ds. sanitarno-higienicznych**

**Upr Nr 163 PPO**

**w zakresie budownictwa i remontów słowego**

**Czyżewo wsi, ul. Rynek 15,**

**COBOD**

KZECZYNANNA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
 PRZECIWPÓŻAROWYCH  
 mgr Jacek Kubiś Nr upr. 570/2013  
 50 kml. 06.04.2022  
 (miejscowość, data)  
 Zgodność projektu z wymaganiami  
 ochrony przeciwpożarowej stwierdzam:  
 bez zastrzeżeń  
 2022.04.06  
 2022.04.06