

Przedmiar robót

Remont Budynku OSP Bratkowice - Dzienny dom Seniora

Budowa: **Remont części Budynku OSP Bratkowice z przystosowanie na Dzień Dom Seniora
Bratkowice Gmina Świlcza**

Lokalizacja: **Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach**

Kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: **Gmina Świlcza**
36-072 Świlcza 168

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont Budynku OSP Bratkowice - Dzienny dom Seniora		
1	Rozdział	Roboty remontowo budowlane		
	Element	Element		
1	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	345,000
2	KNR 202/616/1	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej pozioma - jedna warstwa	m2	345,000
3	KNRW 202/2003/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 100-01	m2	125,000
4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,000
5	KNR 401/330/12	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	4,200
6	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej	m3	1,250
7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	15,500
8	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	5,250
9	KNR 401/336/7	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,800
10	KNR 401/206/2	Wykonanie poduszek betonowych	szt.	4,000
11	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	4,500
12	KNNR 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,750
13	KNNR 2/801/2	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2	45,000
14	KNR 202/1016/2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	15,000
15	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	21,600
16	KNR 19/928/5	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	2,460
17	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem	m2	2,200
18	KNR 202/129/1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m i szer. do 30cm	szt.	4,000
19	NNRNKB 202/838/4	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	17,500
20	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	983,000
21	KNR 202/815/2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	325,000
22	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	983,000
23	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	28,000
24	KNR 202/1112/8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panel winylowy	m2	28,000
25	KNNRW 3/807/4	Mechaniczne cyklonowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2	122,000
26	KNNRW 3/807/6	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2	122,000
2	Rozdział	Roboty instalacyjne wod.- kan oraz c.o		
	Element	Element		
27	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,000
28	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl.	2,000
29	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl.	2,000
30	KNR 402/144/1	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.	1,000
31		Roboty przy instalacji wod- kan. - potrzebne prace do przystosowania instalacji w łazience dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000
32	KNRW 215/233/3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000
33	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000
34	KNNR 4/137/4	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
35	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,000
36	KNRW 215/137/2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000
37	KNRW 215/137/9	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
38		Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl	1,000
39		Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach budynku dziennego Klubu Seniora zgodnie z wymogami technicznymi (montaż nowych grzejników, przewodów instalacji c.o. zaworów termostacyjnych , montaż nowego pieca - kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego wraz z montażem nowego systemu kominowego oraz potrzebnego osprzętu)	kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40		Wykonanie potrzebnej instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych oraz pom. grotu solnej - zgodnie z wytycznymi	kpl	1,000
3	Rozdział	Roboty instalacyjne - instalacja elektryczna		
	Element	Element		
41		Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach dziennego Klubu Seniora oraz dostosowanie instalacji elektrycznej pod względem ochrony przeciwporażeniowej	kpl	1,000
42	KNR 508/508/5	Montaż nowych opraw oświetleniowych typ LED	szt.	50,000
43	KNR 508/508/1	Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych typ. LED	szt.	15,000