
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Pomiary kontrolne instalacji elektrycznych obiektów budowlanych Pogotowia Ratunkowego w Strzelinie
ADRES INWESTYCJI : Pogotowie Ratunkowe Strzelin
INWESTOR : Pogotowie Ratunkowe Wrocław
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Ziębicka 34-38
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Hiler
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomiary kontrolne w obiektach Pogotowia Ratunkowego w Strzelinie					
1	45311200-2	Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Strzelinie			
1	KNR-W 4-03 d.1 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-03 d.1 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 16	pomiar pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR-W 4-03 d.1 1208-04	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 6	pomiar pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4-03 d.1 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 2	prób. prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-03 d.1 1206-01	Sprawdzenie wyłącznika p.poż 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania urządzenia odbiorcze podlegające sprawdzeniu 24	pomiar pomiar	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR-W 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-03 d.1 1205-03 z.o.3.1. 9901-7	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 35 m wieżę antenowa H-25 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000