

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowska i Daszyńskiego w Sycowie
ADRES INWESTYCJI : Syców ul.Komorowska i Daszyńskiego
INWESTOR : Powiat Oleśnicki
ADRES INWESTORA : J. Słowackiego 10, 56- 400 Oleśnica
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 2 stycznia 2024

mgr inż. Marek Kozioł
ul. Andrzeja 18/92
do WYKONAWCY: zamówienia robót
budowlano-inżynierskiej
w Powiecie Oleśnickim
ul. K. Piłsudskiego 10
56-400 Oleśnica

Data opracowania
wtorek, 2 stycznia 2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

3 Przejścia dla pieszych - ul.Komorowska i Daszyńskiego.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowska i Daszyńskiego w Sycowie			
1	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 3*6,00*2,00	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR AT-03 d.1 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 1,25 3*10,00*6,00	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNNR 6 d.1 0806-02 z.o. 2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj). SST D-01.02.04 2*10,00*3	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNNR 6 d.1 0806-08 z.o. 2.7. 9902-01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2*10,00*3	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie frezowiny samochodami samowładowczymi - za każdy następny km SST D-01.02.04 Krotność = 4 180,00*0,05*1,30	m ³ m ³	11,700	
				RAZEM	11,700
6	KNNR 6 d.1 1005-06 z.o. 2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 180	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
7	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 180	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR 2-31 d.1 0108-01 z.o. 2.13. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym 26-75 pojazdów na godzinę - wyprofilowanie progu zwalniającego SST D-05.03.05b 5.50*0,10*6,00*2,50*3	t t	24,750	
				RAZEM	24,750
9	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 180,00	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
10	analiza własna d.1 na	Wymiana nawierzchni chodnika na pola uwagi dla osób niedowidzących 10,00*0,60*2*3	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
11	analiza własna d.1 na	Przełożenie nawierzchni chodnika 2,00*10,00*2*3=36,00	m ² m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
12	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II SST D-08.01.01b 60+60	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
13	KSNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obniżenie krawężnika na przejściu SST D-08.01.01b. 60,00	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KSNR 6 d.1 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 60,00	m m	60,000	
				RAZEM	60,000

3 Przejścia dla pieszych - ul.Komorowska i Daszyńskiego.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	Analiza własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - wymalowanie przejścia dla pieszych - linie P-4; P-10 i P-25 SST D-07.01.01 67,87	m ² m ²	 67,870	
				RAZEM	67,870
16 d.1	KNR AT-04 0202-02	Oznakowanie poziome jezdni - montaż punktowych elementów odblaskowych tarcz kocich oczek SST D-07.01.01 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.1	KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm SST D-07.02.01 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki 6xD-6+6xA-11a+6xT-1+6xB-33 II generacji SST D-07.02.01 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
19 d.1	analiza własna	Dostawa i montaż lampy solarnej 5000 lumenów ze słupem o wysokości 5m. 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

