

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. klimatyzatorów ściennych wraz z ich montażem w pomieszczeniach biurowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7.
Powierzchnia pomieszczeń wynosi ok.: 12 m², 9 m², 9 m², 18 m², 18 m², 17 m², 29 m² (**demontaż starej i montaż nowej**), 13 m².
2. Wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2024 r.
3. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom obowiązujących norm, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
4. W zakres zadania wchodzi w szczególności:
 - 1) dostawa i montaż zewnętrznych i wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz wszelkich innych urządzeń, niezbędnych do pracy systemu,
 - 2) wykonanie niezbędnych instalacji i połączeń elektrycznych do istniejącej sieci elektrycznej, instalacji freonowych, hydraulicznych i innych, niezbędnych do pracy systemów klimatyzacji,
 - 3) wykonanie niezbędnych konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnętrzne, które będą umieszczone na ścianach,
 - 4) wykonanie niezbędnych przekuć / przewiertów, zabezpieczeń przeciwwilgociowych / przeciwwodnych, obudowanie itp.,
 - 5) wykonanie robót wykończeniowych (w tym np. napraw przegród i innych elementów budowlanych, w które zaangażowano lub uszkodzono w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia), itp.,
 - 6) wykonanie konfiguracji i uruchomienia poszczególnych urządzeń,
 - 7) dostarczenie wymaganych dokumentów w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancje, w tym gwarancje producenta na urządzenia systemów klimatyzacyjnych, certyfikaty/świadczenia na urządzenia, karty techniczne z parametrami zamontowanych urządzeń),
5. Wymagania dotyczące systemów klimatyzacji:
 - 1) specyfikacja urządzeń klimatyzacji (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) zgodna z dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD) oraz z dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC) oraz obowiązkowo potwierdzona przez certyfikat Eurovent,
 - 2) możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu z dokładnością +/- 0,5 stopnia C (sterowniki przewodowe) oraz programator tygodniowego czasu pracy,
 - 3) jednostki wewnętrzne kasetonowe wyposażone w panel osłonowy z deflektorem powietrza który zapobiega powstawaniu zimnych przeciągów powietrza w obszarze przebywania ludzi,
 - 4) jednostki wewnętrzne ściennie z możliwością regulacji pracy kierownic powietrza poziomych z poziomu sterownika i pionowych,
 - 5) sterownik z pełnym menu obsługi w języku polskim zarówno w obsłudze podstawowej jak i zaawansowanej – serwisowej,
 - 6) Inne wymagania, jak: w przypadku zaniku napięcia funkcja powrotu do ostatnich ustawień (autorestart).
6. Roboty instalacyjne wykonywane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego organizowane będą w dni robocze w godzinach od 07.30 do 15.30.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Wizji można dokonać każdego dnia roboczego, w godzinach od 7:30 do 15:30, po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu jej terminu pod nr telefonu 608 607 807.
8. Gwarancja na zamontowane urządzenia min. 24 miesiące.