

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skłoda 1500
Białe Błota

Arkusz mapy 6 192 20 02 2 1

województwo kujawsko - pomorskie

jedn. ew. Białe Błota 1040301_23

obwód Białe Błota 100017

działka 258/17 - 2147

ID zgłoszenia 6640 4689 2020

PUWG "2000" s 6187

Mapa wykonana dnia 15 07 2020r. ukt wys PL-EVR-2007-NH

Na mapie nie ujawniono służebności gruntowych

— x —	rozmięszczenie latarni o wysokości do 8m, fundament prefabrykowany B120 lub B150, moc jednostkowa do 60W, łączna do 120W
—	trasa kabla typu YAKY 4x25mm ² o dł 29m długość linii 19m
—	kabel chronić nad rurkami w rurze osłonowej a pod drogą w rurze do przecisków
—	w miejscu przecięcia lub zbliżenia <0,5m do linii telefonicznej, kabel telefoniczny chronić w dwudzielnej, sztywnej rurze osłonowej np SYA 58 lub równoważnej
—	wykopy pod kabel i stopy latarni w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności
—	l=Kxlm długość odcinka sieci (odcinka kabla)
—	Instalacja jest projektowana w miejscu zaprojektowanej instalacji sygnalizatorów świetlnych, która nie będzie zrealizowana


Poswiadczeniem, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pożytywnie zweryfikowany, jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	STAROSTA BYDGOSKI
Opis prowadzący poświadczenie z osobą geodezyjną i kartograficzną	P 0403 2020 4337
Identyfikator ewidencyjny materiału zespołu operatu technicznego	6640 4689 2020
Nr oraz data sporządzenia pożytywnego protokołu weryfikacji	16 07 2020r
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODETA
Inne nazwisko i adres zamieszkania	Pracownia

Uprawnienia zawodowe 11201

Zakład Wykonawczy
PIOTR JASTOR
Kruszynek 15, 81-114 Sienko
tel. 52 52 51 14
NIP PL 9531019675, K.M. 149524

Legenda

Zakres pracy



LOKALIZACJA	Białe Błota ul. Centralna, obwód [0001] BIAŁE BŁOTA, dz nr 357/23, 281/1
BUDOWY SIECI OŚWIETLENOWEJ	
OBIEKT	Siec elektroenergetyczna kablowa 0,4kV latarnie oświetlenia ulicznego, m Białe Błota, ul. Centralna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYS
INWESTOR	Gmina Białe Błota
WYKONAWCA PROJEKTU	LAB-Energy
OPRACOWAŁ	Andrzej Paciorek
	12.2020 SKALA 1:500

10.13.018.1017
27.05.2017
Dzielnik