MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Białe Błota

Arkusz mapy 6 192 20 02 2 1
województwo kujawsko - pomorskie
jedn ew Białe Błota [040301_2]
obręb Białe Błota [0001]
działka 225/4 - 236/4

ID zgłoszenia 6640 4689 2020 PUWG "2000" s 6 [18]
Mapę wykonano dnia 15 07 2020r ukł wys PL-EVRF2007-NH
Na mapie nie ujawniono służebności gruntowych

Poświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialnosci karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.0403.2020.4337
Nr oraz data sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji	6640 4689 2020 16.07.2020r
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODE... Piotr ... Uprawnienia ...
Imię, nazwisko nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Biuro Wielobranżowe PIOTR PASTOR Kru... 15, 86-014 Sicienko tel. 52 381 51 14 NIP PL 953101937... REGON 091145024

Legenda

Zakres pracy

6492100
5885100

LEGENDA

>o< x rozmieszczenie latarni o wysokości do 8m, fundament prefabrykowany B120 lub B150

—— trasa kabla typu YAKY 4x25mm² o dł 72m, długosc linii 58m

wykopy pod kabel i słupy latarni w poblizu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonac ręcznie lub metodą bezwykopową w rurze do przeciskow (pod drogami) z zachowaniem należytej ostroznosci

l=x(x)m długość odcinka sieci (odcinka kabla)



LOKALIZACJA	Białe Błota ul Szubinska / Barwinkowa jedn ewid 040301_2 obręb [0001] BIAŁE BŁOTA dz nr 2145 110/1
BUDOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ	
OBIEKT	Linia elektroenergetyczna, oswietleniowa kablowa 0,4kV, m Białe Błota, ul Szubinska
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYS 1
INWESTOR	Gmina Białe Błota ul Szubinska 7, 86-005 Białe Błota
WYKONAWCA PROJEKTU	LAB-Energy ul Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
OPRACOWAŁ	Andrzej Paciorek 12.2020 SKALA 1500