



RZUT BUDYNKU NR 141 PO REMONCIE



PRZEKRÓJ 1-1



- A**

WYKŁADZINA Z PCV  
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA  
POSADZKA BETONOWA Z BETONU C12/15 - 5cm  
ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM  
FOLIA BUDOWLANA 0.2mm  
STYROPIAN EPS 2x10cm  
POSADZKA BETONOWA - istn.
- B**

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM  
2X PŁYNNĄ FOLIA + TAŚMY NAROŻNE  
POSADZKA BETONOWA Z BETONU C12/15 - 5cm  
ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM  
FOLIA BUDOWLANA 0.2mm  
STYROPIAN EPS 2x10cm  
POSADZKA BETONOWA - istn.
- C**

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM  
2X PŁYNNĄ FOLIA + TAŚMY NAROŻNE  
POSADZKA BETONOWA Z BETONU C12/15 - 5cm  
ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM  
FOLIA BUDOWLANA 0.2mm  
STYROPIAN EPS 2x10cm  
WARSTWA WYRÓWNAWCZ Z BETONU C8/10 2cm  
PODBETON - istn.  
PODSYPKA PIASKOWA - istn.
- D**

PAPA NAWIERZCHNIOWA Z SBS 5.2mm  
PAPA PODKŁADOWA Z SBS 3.2mm  
WYLEWKA BETONOWA - istn.  
WARSTWA SPADKOWA - istn.  
STROP ZELBETOWY - istn.
- E**

SCIANA CEGLANA - istn.  
TYNK CEM-WAP-1.5cm-ist.
- F**

PAPA NAWIERZCHNIOWA Z SBS 5.2mm  
PAPA PODKŁADOWA Z SBS 3.2mm  
WYLEWKA BETONOWA - istn.  
WARSTWA SPADKOWA - istn.  
STROP ZELBETOWY - istn.  
PUSTKA POWIETRZNA  
WĘŁNA MINERALNA 15CM  
RUSZT KRZYŻOWY SUFITU PODWIESZONEGO  
FOLIA PAROSZCZELNA  
PLYTA GIPSOWO -KARTONOWA
- G**

TYNK CEM-WAP-1.5cm  
SCIANA CEGLANA - istn.  
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBI WODOODP.  
2X PŁYNNĄ FOLIA + TAŚMY NAROŻNE  
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM
- H**

KOSTKA BRUKOWA 8cm  
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3cm  
GRUZ BETONOWY 0-63 12cm
- I**


PLYTKI GRESOWE NA KLEJU ELASTYCZNYM  
POSADZKA BETONOWA Z BETONU C12/15 - 5cm  
ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM  
FOLIA BUDOWLANA 0.2mm  
STYROPIAN EPS 2x5cm  
POSADZKA BETONOWA - istn.
- J**

PAPA NAWIERZCHNIOWA Z SBS 5.2mm  
PAPA PODKŁADOWA Z SBS 3.2mm  
WYLEWKA BETONOWA - istn.  
WARSTWA SPADKOWA - istn.  
STROP ZELBETOWY - istn.  
PUSTKA POWIETRZNA  
SUFIT KASETOWY 60x60cm


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m <sup>2</sup>	Posadzka	H śr
1	POM. TECHNICZNE	9.95	GRES SZKLIWIONY	4.44
2	STOLÓWKA	10.27	GRES SZKLIWIONY	4.44
3	ŁAZIENKA	15.14	GRES SZKLIWIONY	4.44
4	POM. ADMINISTRACYJNE	15.52	WYKŁADZINA PCV	4.44
5	POM. ADMINISTRACYJNE	13.00	WYKŁADZINA PCV	4.44
6	POM. ADMINISTRACYJNE	15.59	WYKŁADZINA PCV	2.2
7	MAGAZYN	9.53	WYKŁADZINA PCV	4.44
8	POM. ADMINISTRACYJNE	20.83	WYKŁADZINA PCV	4.44
9	PRZEDSIÓDNEK	7.03	GRES SZKLIWIONY	4.44
10	KORYTARZ	29.18	GRES SZKLIWIONY	4.44
11	WARSZTAT	48.08	POS. BETONOWA	4.44
12	WARSZTAT	48.67	POS. BETONOWA	2.60
13	ŁAZIENKA	14.72	GRES SZKLIWIONY	2.60
14	JADALNIA	18.85	GRES SZKLIWIONY	2.60
15	SZATNIA	16.70	GRES SZKLIWIONY	2.60
16	POM. TECHNICZNE	15.89	POS. BETONOWA	2.60
17	POM. TECHNICZNE	17.22	POS. BETONOWA	
18	POM. TECHNICZNE	18.05	POS. BETONOWA	2.50
19	WARSZTAT	29.41	POS. BETONOWA	2.50
20	WARSZTAT	70.07	POS. BETONOWA	2.50
21	KORYTARZ	42.04	POS. BETONOWA	3.75
22	PRZEDSIÓDNEK	10.23	POS. BETONOWA	2.50
RAZEM		484.95		

PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



GARNIZON ŻAGAŃ	<b>R. Zi. Zielona Góra</b> ul. Sienkiewicza 7 65-043 Zielona Góra
RZUT I PRZEKRÓJ BUD NR 141 w m. POTOK PO REMONCIE	
architektoniczno - budowlana	
autor opracowania:	nr rys.
uprawnienia:	podpis
Mariusz WOŁK	data
	3