

WYKONAWCA PROJEKTU:	<b>Biuro Projektowe</b> <b>FORMA</b>
---------------------	---

INWESTOR/ ZAMAWIAJĄCY:		<b>Gmina Rakoniewice</b> <b>os. Parkowe 1</b> <b>62-067 Rakoniewice</b>
---------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FAUSTYNOWO</b> <b>GMINA RAKONIEWICE</b>
FAZA OPRACOWANIA:	<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>

branża	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	inż. Bartosz Prałat		12.2023

Data 12.2023	nr umowy	faza <b>PW</b>	tom <b>KO</b>	Egz. <b>1</b>
-----------------	----------	-------------------	------------------	------------------

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo

ADRES INWESTYCJI : gmina Rakoniewice

INWESTOR : gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : 62-067 Rakoniewice, os. Parkowe 1

BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:

**Słownie:**

## **KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE**

### **NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo.  
Roboty w zakresie budowy dróg.

### **KRÓTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT**

Wg projektu:  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo.  
Roboty w zakresie budowy dróg.

### **PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU**

Projekt:  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo.  
Roboty w zakresie budowy dróg.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.  
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

### **INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.  
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST/KNR	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
2	<b>D-01.02.04</b>	Mechaniczne usunięcie warstwy tłucznia 20cm, 5m x 998m	m <sup>3</sup>	998,00		
<b>3</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE</b>					
4	<b>D-01.01.01a</b>	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinym	km	1,00		
5	<b>D-02.01.01</b>	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	4 252,20		
<b>6</b>	<b>JEZDNIA</b>					
7	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	4 540,00		
8	<b>D-04.05.01</b>	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	4 540,00		
9	<b>D-04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	4 540,00		
10	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 540,00		
11	<b>D-04.07.01a</b>	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm, AC/22P z dowozem z odl. wskazanym przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	4 540,00		
12	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 540,00		
13	<b>D-05.03.05a</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 5 cm AC/11S, z dowozem z odl. wskazanej przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	4 540,00		
<b>14</b>	<b>ZJAZDY</b>					
15	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	168,00		
16	<b>D-04.05.01</b>	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	168,00		
17	<b>D-04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15cm	m <sup>2</sup>	168,00		
18	<b>D-05.03.23a</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	168,00		

19	UMOCNIENIE POBOCZA					
20	<b>D-06.03.01a</b>	Pobocze umocnione kruszywem łamanym, granitowym, 0/31,5mm, stabilizowanym mechanicznie, gr. warstwy po zag. 10 cm,	m <sup>2</sup>	1 531,50		
21	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
22	<b>D-08.01.01</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	2 187,00		
23	DRENAŻ FRANCUSKI					
24	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV;	m <sup>2</sup>	1 123,00		
25	<b>D-10.10.01I</b>	Ułożenie folii budowlanej	m <sup>2</sup>	2 042,00		
26	<b>D-10.10.01I</b>	Ułożenie warstwy geokompozytu (geowłóknina +geosiatka) okalającej tłuczeń	m <sup>2</sup>	6 326,00		
27	<b>D-04.04.02</b>	Wykonanie warstwy chłonnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm	m <sup>3</sup>	1 123,00		
28	ZJAZD BITUMICZNY					
29	<b>D-04.01.01</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m <sup>2</sup>	124,00		
30	<b>D-04.05.01</b>	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	124,00		
31	<b>D-04.04.02</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>	124,00		
32	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	124,00		
33	<b>D-04.07.01a</b>	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm, AC/22P z dowozem z odl. wskazanym przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	124,00		
34	<b>D-04.03.01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	124,00		
35	<b>D-05.03.05a</b>	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 5 cm AC/11S, z dowozem z odl. wskazanej przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	124,00		

**RAZEM KOSZTORYS**

<b>KOSZTORYS (netto):</b>	
<b>Podatek Vat 23%:</b>	
<b>KOSZTORYS (brutto):</b>	

Słownie brutto: