



AZL/1/K/2023

Zielona Góra, 18 stycznia 2023 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszego placu do jazdy konnej.**

W dniu 16 stycznia 2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 6.1.

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Wyjaśnienie 6.1.

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie 6.2.

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Wyjaśnienie 6.2.

Jak w wyjaśnieniu 6.1.

Pytanie 6.3.

3. Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie 6.3.

Uzyskanie stosownej opinii konstrukcyjnej należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 6.4.

4. Prosimy o potwierdzenie, że obie instalacje PV mają zostać wykonane na zadaszonym placu do jazdy konnej, w sąsiedztwie projektowanych szafek SK 4.

Wyjaśnienie 6.4.

Tak, potwierdzamy.

Pytanie 6.5.

5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP

tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Wyjaśnienie 6.5.

Zadaszony plac nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). Do obowiązków Wykonawcy należy montaż PWP dla instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 6.6.

6. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?

Wyjaśnienie 6.6.

Obiekt zadaszonego placu do jazdy konnej nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

Pytanie 6.7.

7. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje PV mają zostać podłączone do dwóch oddzielnych PPE 8 W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie 6.7.

Tak, potwierdzamy

Pytanie 6.8.

8. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie 6.8.

Odchylenia mocy wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 6.9.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu warunków przyłączenia dla dwóch nowych przyłączy kablowych n.N. 0,4kV wyprowadzonych ze złącz kablowo - pomiarowych lub szafek usytuowanych przy istniejącej stacji transformatorowej S-2216 Przylep ""Lotnisko"". Prosimy o ich udostępnienie.

Wyjaśnienie 6.9.

Tak, Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia ENEA – dokument zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 6.10.

12. Prosimy o potwierdzenie, że nowe szafki/złącza kablowo - pomiarowe wg wydanych warunków przyłączenia są już wybudowane

Wyjaśnienie 6.10.

Nowe szafki/złącza kablowo-pomiarowe nie zostały jeszcze wybudowane przez ENEA.

Pytanie 6.11.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana liczników przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Wyjaśnienie 6.11.

Potwierdzamy, że wymiana liczników przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy.

Pytanie 6.12.

14. Prosimy o zamieszczenie schematu elektrycznego szafki/złącza kablowo -pomiarowego.

Wyjaśnienie 6.12.

Zamawiający nie dysponuje schematem szafki/złącza kablowo-pomiarowego. W tym celu Wykonawca zwróci się do OSD.

Pytanie 6.13.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zarówno istniejące szafki/złącza kablowo - pomiarowe oraz przewidywane kable do szafek SK3 w całości znajdują się na terenie do którego prawo ma Zamawiający.

Wyjaśnienie 6.13.

Istniejące szafki znajdują się na terenie Zamawiającego, trasa przyłącza energetycznego przebiega natomiast zarówno przez teren Zamawiającego jak i innych podmiotów (np. Lasów Państwowych). Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie stosownych zgód od właścicieli nieruchomości.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.