ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY PARTERU:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- wykonanie przekuć i zamurowań
- wykonanie ścian wewnętrznych
- rozbiórka istniejących i wykonanie nowych posadzek (wszystkie pomieszczenia)
- wykonanie nowych powłok tynkarskich (dotyczy nowych ścian i przemurowań)
- wykonanie gładzi gipsowych - szpachlowych
- wykonanie sufitów podwieszonych (sufit podwieszany kasetonowy część pomieszczeń)
- wykonanie powłok malarskich i okładzin z płytek ceramicznych (ściany)
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych oraz wykładzin z PVC (podłogi)
- wymiana oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania centralnego, wewnętrznej gazowej)
- wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych
- wykonanie instalacji wentylacyjnej (centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna)
- wymiana na fragmentach elewacji izolacji ze styropianu na wełnę mineralną
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na elewacji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia zmierzona w obrysie podłogi - Pp	Powierzchnia wg PN-ISO 9836:1997 - Pu	Kubatura
PARTER						
	01	PRZEDSIONEK	okł. ceram.	11,51	11,51	28,79
	02	PRZEDSIONEK WC	okł. ceram.	3,33	3,33	8,34
	03	WC PERSONELU	okł. ceram.	2,36	2,36	5,89
	04	POM. SOCJALNE	okł. ceram.	13,85	13,85	34,62
	05	POM. GOSPODARCZE	okł. ceram.	13,36	13,36	29,39
	06	KOMUNIKACJA	okł. ceram.	11,15	11,15	27,86
	07	WĘZEŁ SANITARNY	okł. ceram.	15,03	15,03	37,58
	08	KUCHNIA	okł. ceram.	14,64	14,64	36,61
	09	ZMYWALNIA	okł. ceram.	4,37	4,37	10,93
	10	KOMUNIKACJA / SZATNIA	okł. ceram.	20,40	20,40	71,41
	11	PRZEDSIONEK	okł. ceram.	3,80	3,80	13,31
	12	SALA NR 1	wykł. PCV	66,43	66,43	232,52
	13	SALA NR 2	wykł. PCV	66,69	66,69	233,43
				246,92 m²	**246,92 m²**	**770,68 m³**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia zmierzona w obrysie podłogi - Pp	Powierzchnia wg PN-ISO 9836:1997 - Pu	Kubatura
PARTER						
	01	POM. ŚWIETLICY	okł. ceram.	43,06	43,06	117,98
	02	KOMUNIKACJA	okł. ceram.	4,30	4,30	10,75
	03	WC OGÓLNODOSTĘ	okł. ceram.	4,79	4,79	11,97
	04	ZAPLECZE ŚWIETLICY	okł. ceram.	11,45	11,45	28,61
				63,60 m²	**63,60 m²**	**169,31 m³**

SZ1
WARSTWY PROJEKTOWANE (od zewnątrz)
farba fasadowa silikonowa (kolory wg PT)
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy - o fakturze baranek - gr 2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk mineralny
ściropian gr.14cm / 6cm
ściana z drobnowymiarowych elem. ceramicznych gr.42–49cm
tynk cementowo - wapienny 1,5–2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)

SZ2/P
WARSTWY PROJEKTOWANE (od zewnątrz)
farba fasadowa silikonowa (kolory wg PT)
podkład gruntujący
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy - o fakturze baranek – gr 2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce
podkład gruntujący
bloczek gazobetonowy gr.24cm odm. 600
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)

SW1
WARSTWY PROJEKTOWANE
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)
gładź gipsowa

WARSTWY ISTNIEJĄCE
tynk cementowo - wapienny 1,5–2,0cm
ściana z drobnowymiarowych elem. ceramicznych gr.45–53cm / 25–27cm / 8–13cm
tynk cementowo - wapienny 1,5–2,0cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)

SW2/P
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska)
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek silikatowy SILKA E18 kl. 15 gr.18cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska)

SW3/P
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)
gładź gipsowa
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm / 6cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gładź gipsowa
wyprawa wewnętrzna (powłoka malarska / okł. ceramiczna)

NU1
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa (w-wa ta stanowi warstwę podbudowy z betonu C8/10 gr. 15cm - beton zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.35cm
grunt rodzimy

NU2
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
- zagęszczona mechanicznie
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 30 cm
- podłoże gruntowe

NU3
zasypka żwirowa gr.15cm - żwir płukany 8/16mm
warstwa geowłókniny
podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.15cm
zasypka żwirowa gr.30cm

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA **"ABAKUS"** *PECOLD & WIECZOREK* ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk tel. 600-024-979, 600-030-086		1:50 rys. nr P-01 03.2024r.
NAZWA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
LOKALIZACJA	działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo	
ZLECENIODAWCA	GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo	
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK	
PROJEKTANT / architektura /	mgr inż. architekt Bartosz MINGE nr ew. upr. 24/WPOKK/2019	
SPRAWDZAJĄCY / architektura /	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ nr ew. upr. 15/WPOKK/2022	