

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Wroniecka 12 - remont klatki schodowej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul. Wroniecka 12

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1			17-02-2023
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Remont klatki schodowej				
1	1	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - na parterze	m ²	7,560
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,54*1,50)+(2,50*1,5)		7,560
1	2	000-00-00-00-00	kalkulacja własna - demontaż listew profilowanych po likwidacji drzwi wejściowych - parter	kmpł	1,000
1	3	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,814
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,54*1,50*0,24)+(2,50*1,5*0,24)		1,814
1	4	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ² - po zamurowaniu drzwi na parterze	m ²	7,560
1	5	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	20,000
1	6	KNR 401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ²	m ²	20,000
1	7	KNR 401-07-11-13-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów pow do 1 m ² - parter przy wyjściu na podwórze	m ²	1,000
1	8	KNR 401-04-29-06-00	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych - skosy na piętrze	m ²	11,286
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		((2,09*2,20)+(2,09*0,50))*2		11,286
1	9	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr 10 cm na sucho	m ²	11,286
1	10	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	11,286
1	11	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na sufitach	m ²	26,998
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit pietro	(2,09*2,30)+(1,1*2,30)+(2,09*1,80)		11,099
	2	Parter	(3,13*1,58)+(0,95*2,08)+(5,68*1,11)+(0,99*2,70)		15,899
1	12	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	38,284
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Skosy	((2,09*2,20)+(2,09*0,50))*2		11,286
	2	Sufit pietro	(2,09*2,30)+(1,1*2,30)+(2,09*1,80)		11,099
	3	Parter	(3,13*1,58)+(0,95*2,08)+(5,68*1,11)+(0,99*2,70)		15,899
1	13	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważny	m ²	38,284
1	14	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	38,284
1	15	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	38,284
1	16	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38,284
1	17	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²	128,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana Ip przy wejściu na strych	(3,22*3,97)		12,783
	2	Pod skosem	(1,64*2,09)*2		6,855
	3		(3,22*10,56)-(2,27*1,08)		31,552
	4		(3,22*5,50)-(2,29*1,12)		15,145

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		5	Ściana wzdłuż biegu (2,04*3,90)		7,956
		6	Ściana po likwidacji drzwi - parter (3,16*2,14)		6,762
		7	Ściana z drzwiami wejściowymi do bud od ulicy (3,16*2,14)-(2,85*1,63)		2,117
		8	Ściana z licznikami (3,16*6,17)		19,497
		9	Ściana skos + do drzwi wyjściowych na podwórze (3,16*0,66)+(3,16*3,12)-(2,06*0,95)		9,988
		10	Ściana z drzwiami na podwórze (3,16*1,67)-(2,26*1,02)		2,972
		11	Ściana do zabud. drewn. wejścia do piwnic (3,16*4,04)		12,766
1	18	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	124,967
1	19	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	8,750
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Przy drzwiach wejściowych do budynku		1,10+2,26*2
		2	Załamane ścian parter (skos)		3,13
1	20	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	124,967
1	21	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m ²	69,244
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana Ip przy wejściu na strych		(1,82*3,97)
		2	Pod skosem		(0,24*2,09)*2
		3			(1,82*10,56)-(0,87*1,08)
		4			(1,82*5,50)-(0,89*1,12)
		5	Ściana wzdłuż biegu		(0,64*3,90)
		6	Ściana po likwidacji drzwi - parter		(1,76*2,14)
		7	Ściana z drzwiami wejściowymi do bud od ulicy		(1,76*2,14)-(1,45*1,63)
		8	Ściana z licznikami		(1,76*6,17)
		9	Ściana skos + do drzwi wyjściowych na podwórze		(1,76*0,66)+(1,76*3,12)-(0,66*0,95)
		10	Ściana z drzwiami na podwórze		(1,76*1,67)-(0,86*1,02)
		11	Ściana do zabud. drewn. wejścia do piwnic		(1,76*4,04)
1	22	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	69,244
1	23	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi w kolorze, tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m ²	69,244
1	24	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast (tynk mozaikowy 1,5mm)z podkładem gruntującym Cerplast lub równoważny na ścianach - lamperia	m ²	59,150
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściana Ip przy wejściu na strych		(1,40*3,97)
		2	Pod skosem		(1,40*2,09)*2
		3			(1,40*10,56)-(1,40*1,08)
		4			(1,40*5,50)-(1,40*1,12)
		5	Ściana wzdłuż biegu		(1,40*3,90)
		6	Ściana po likwidacji drzwi - parter		(1,40*2,14)
		7	Ściana z drzwiami wejściowymi do bud od ulicy		(1,40*2,14)-(1,40*1,63)
		8	Ściana z licznikami		(1,40*6,17)
		9	Ściana skos + do drzwi wyjściowych na podwórze		(1,40*0,66)+(1,40*3,12)-(1,40*0,95)
		10	Ściana z drzwiami na podwórze		(1,40*1,67)-(1,40*1,02)
		11	Ściana do zabud. drewn. wejścia do piwnic		(1,40*4,04)
1	25	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych,stopni, podstopni, balustrad drewnianych, podłóg	m ²	45,268
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wejście do piwnic		(3,16*0,97)
		2	Pod biegiem - obicie z desek		(2,50*3,77)
		3	Elem. drewn wzdłuż biegu z parteru na piętro		(0,27*4,52)*2
		4	Balustrada z parteru na piętro		(0,78*4,52)
		5	Stopnie z podstopniami		(0,45*0,81)*18
		6	Deska w ścianie		(0,28*2,46)
		7	Deska na biegiem		(0,50*0,97)
		8	Deska pod balustradą piętra		(0,46*2,86)

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		9	Balustrada piętra		2,545
		10	Boki biegu na strych		2,141
		11	Pod biegiem na strych		5,184
		12	Pliczek zew. biegu na strych		2,410
		13	Stopnie z podstopniami na strych		2,778
		14	Ściana z drzwiami na strych		2,703
1	26	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	2,000
1	27	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	10,452
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi wejściowe do budynku - dwustronnie	(1,63*2,85)*2,25	10,452
1	28	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	29,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,9+5,5+2,8+3,5+(0,8*4)+3,4*4+(2,1*2+(4,8*2))+3,5	29,500
1	29	KNR 401-12-12-31-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø 50-100	metr	5,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,6+3,6	5,200
1	30	KNR 216-13-20-05-20	Izolacja rury ø 28 otulina Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm	metr	9,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,6+4,1+3,5	9,200
1	31	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	2,000
2	Remont posadzki				
2	32	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	14,863
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	(3,13*1,58)+(0,95*2,08)+(5,68*1,11)+(0,98*1,67)	14,863
2	33	KNR 401-08-18-01-00	Naprawa posadzki pow do 1 m ² z PCV	m ²	3,000
2	34	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - oderwanie listew drewnianych przyściennych	kompl	1,000
2	35	KNR 401-04-11-03-00	Naprawa podłogi drewnianej na I piętrze przy rurach kanalizacyjnych z desek niestruganych grubości 25 mm	m ²	0,720
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,6*0,6)*2	0,720
2	36	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej - piętro	m ²	18,560
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Piętro	(2,09*4,40)+(1,06*3,55)+(2,09*2,68)	18,560
2	37	KNR 202-11-13-07-00	Listwy przyścienne PCW	metr	21,890
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2,09+(4,40*2)+3,55+2,09+(2,68*2)	21,890
2	38	KNR 202-11-18-03-50	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	14,863
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	(3,13*1,58)+(0,95*2,08)+(5,68*1,11)+(0,98*1,67)	14,863
2	39	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	13,610
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parter	(3,13*2)+5,68+1,67	13,610
2	40	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna - zerwanie drewnianego stopnia przed wejście do budynku, wstawienie katownika , naprawa stopnia betonowego,	kompl	1,000
2	41	KNR 202-11-20-03-50	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą	m ²	0,786
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Stopień	0,35*1,31	0,459
		2	Podstopień	0,25*1,31	0,328