



Zjazd indywidualny



4 cm	warswa ściernalna AC 11 S
4 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
15 cm	warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
10 cm	warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego
53 cm	RAZEM

8 cm	nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
4 cm	podsyпка cem. - piask. 1 : 4
20 cm	podbudowa z betonu C 8/10
10 cm	warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego
42 cm	RAZEM

Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 20+905 - 21+343 oraz w km 21+513 - 22+008 w miejscowości Wara		
Projektant: Nr uprawnień:	inż. Andrzej Prajsnar upr. bud. PDK/0142/ZOOD/07	Podpis:	
Asystent projektanta:	inż. Piotr Irzyk	Podpis:	
Tytuł rysunku:	Zjazd		
Skala rysunku: 1 : 50		Data: maj 2020 r.	Nr rys. 8