

## Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU ZABYTKOWEJ WIEŻY TARGOWEJ W STRZEGOMIU

ADRES INWESTYCJI : RYNEK , 58-150 STRZEGOM, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE 0003, DZ. NR 1376, 021906\_4

NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM

ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natalia Kisiel

AKTUALIZOWAŁ : Jerzy Kościk

DATA AKTUALIZACJI : 23 września 2024 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP Ia</b>			
<b>1.1</b>		<b>WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ</b>			
1		Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i w trakcie prowadzenia robót	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.2</b>		<b>DEMONTAŻ I ZABEZPIECZENIE TABLIC HISTORYCZNYCH I INNYCH ELEMENTÓW</b>			
2		Demontaż i zabezpieczenie tablicy epitafijnej	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Demontaż i zabezpieczenie tablicy z datą	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż i zabezpieczenie tablicy cechowej	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Demontaż i zabezpieczenie pozostałych elementów, sprzętów, mebli itd	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>SKUCIE TYNKÓW CEMENTOWYCH WEWNĘTRZNYCH</b>			
6	KNR 2-02	Oslony stolarki folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0925-01	0,92*1,87+0,98*1,24+0,27*0,63+0,7*1,24+0,7*1,27+0,4*0,86+3,14*0,31*0,31+0,43*1,04+0,7*0,9+3*3,14*0,64*0,64	m <sup>2</sup>	10,444	
				RAZEM	10,444
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0701-06	(4,25+3,52)*2*3,04-0,92*1,87+0,93*2,07*2+0,93*1,2+(4,39+3,62)*2*2,84-0,98* 1,21+0,8*2*1,24+0,98*1,24-0,27*0,63+0,87*0,63*2+0,27*0,87+(4,64+3,96)*2* 2,91+(3,93*4,78)*2*2,88-0,7*1,24+0,82*2*1,24+0,7*0,82+(4,8+3,96)*2*3,02- 0,7*1,27+0,82*2*1,27+0,7*0,82+(3,96+4,8)*2*3,51+(4,84+4)*2*5,28-0,4*0,86- 3,14*0,31*0,31-0,43*1,04-0,7*0,9+0,73*0,86*2+0,56*0,73+0,78*0,73+0,73* 0,62*2+0,7*0,48+0,48*0,9*2+0,6*0,67+1,04*0,62*2-3*3,14*0,64*0,64+2*3,14* 0,64*(0,73+0,65+0,48)	m <sup>2</sup>	511,255	
				RAZEM	511,255
8	KNR 19-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej - sklepienie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0703-02 analogia	15*1,5	m <sup>2</sup>	22,500	
				RAZEM	22,500
9	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento- wej o pow. ponad 5 m2 - stropy betonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0701-10 analogia	15,89+18,46+18,92+18,97+19,01+19,36+13,39-6,91*3-5,2-2,06-4,56-3,7	m <sup>2</sup>	87,750	
				RAZEM	87,750
10	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0101-04	poz.7+poz.8	m <sup>2</sup>	533,755	
				RAZEM	533,755
<b>1.4</b>		<b>WYWIEZIENIE GRUZU</b>			
11		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1.4	kalk. własna	15,838	m <sup>3</sup>	15,838	
				RAZEM	15,838