





OZNACZENIE	W-1(witryna z witrażem wewnętrznym)
SYMBOL RYSUNKOWY	
ILOŚĆ (szt.)	3
KOLOR	brązowy -przezierny , widoczna struktura drewna w nawiązaniu do oryginalnego koloru klatki schodowej
LOKALIZACJA	SUTERENA ,PAŁAC ŚLUBÓW
OPIS WARIANT I	REMONT ISTNIEJĄCYCH WITRYN . WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH LISTEW MASKUJĄCYCH , W MIEJSCU OPIERZENIA W DOLNEJ CZĘŚCI SKLEJKA WODOODPORNĄ GR. 8mm . IZOLACJA TERMICZNA WKŁADEM POLIURETA NOWYM GR. OK. 2cm . WYMIANA PRZESZKLENIA NA SZKŁO BEZPIECZNE, Z FOLIĄ WEWNĘTRZNĄ , SZYBA ZESPOŁONA 2+2 mm .
OPIS WARIANT II ELEMENT NOWY	PROFILE OKIENNE DREWNIANE WYKONANE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO , PAKIET SZKŁANY DWUSZYBOWY Z WITRAŻEM WEWNĘTRZNYM (OSIĄGNAĆ MAKSYMALNE WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE) , KLAMKI W KOLORZE : MOSIĄDZ SATNOWANY . W MIEJSCU OPIERZENIA W DOLNEJ CZĘŚCI SKLEJKA WODOODPORNĄ GR. 8mm . IZOLACJA TERMICZNA WKŁADEM POLIURETA NOWYM GR. OK. 2cm .

OZNACZENIE	O-1	O-2	O-3
SYMBOL RYSUNKOWY			
ILOŚĆ (szt.)	3	3	3
KOLOR	biały	biały	biały
LOKALIZACJA	parter		
OPIS	PROFILE OKIENNE DREWNIANE WYKONANE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM FARBĄ WODOROZCIENCZALNĄ WKŁADY SZKŁONE SZKŁEM FLOAT TRÓJSZYBOWE U=0,5-0,8 W/m2K KLAMKI W KOLORZE : MOSIĄDZ SATNOWANY .		

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki.

wszystkie wymiary należy porównać z rzeczywistymi na miejscu budowy.

nazwa obiektu bud. :	RATUSZ MIEJSKI W SŁUPSKU	
adres :	76-200 SŁUPSK , PL. ZWYCIĘSTWA 3	
tytuł rysunku :	ZESTAWIENIE STOLARKI	data: 20.02.2021
faza:	projekt budowlany	skala 1: 30
branża :	architektoniczna	numer rys.
projektował :	mgr inż. arch. Piotr Bezubik upr. proj. 130/Gd/00 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	12