SALA GIMNASTYCZNA WG ODDZIELNYCH RYSUNKÓW

UWAGI OGÓLNE
1. PROJEKT WNĘTRZ ROZPATRYWAĆ NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM ROZBUDOWY BUDYNKU
2. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNIE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
5. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATESTY I CERTYFIKATY
7. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZY BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁADU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ BARDZO TOKSYCZNE ANI INTENSYWNIE DYMIĄCE.
8. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNĘTRZ DLA KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH MIN. TRUDNOZAPALNE

WSZYSTKIE ZABUDOWY STRUKTURALNE MIN. TRUDNOZAPALNE

LEGENDA

OKŁADZINA - CZARNA TABLICA MAGNETYCZNA	systemowa okładzina z paneli ściennych wykonana z zabarwionej na czarno płyty HDF o wysokiej gęstości (>1000 kg/m³) lub z płyty kompaktowej, panele montowane na systemowej podkonstrukcji aluminiowej, warstwa dekoracyjna: LAMINAT TABLICOWY CZARNY HPL O WŁASNOŚCIACH MAGNETYCZNYCH - wg specyfikacji w opisie
OKŁADZINA - BIAŁA TABLICA MAGNETYCZNA	systemowa okładzina z paneli ściennych wykonana z zabarwionej na czarno płyty HDF o wysokiej gęstości (>1000 kg/m³) lub z płyty kompaktowej, panele montowane na systemowej podkonstrukcji aluminiowej, warstwa dekoracyjna: LAMINAT TABLICOWY BIAŁY HPL O WŁASNOŚCIACH MAGNETYCZNYCH (CZĘŚĆ PANELI LAMINAT TABLICOWY BIAŁY BEZ WŁASNOŚCI MAGNETYCZNYCH) - wg specyfikacji w opisie i rysunków kładów
OKŁADZINA - LAMINAT W KOLORZE ZIELONYM	systemowa okładzina z paneli ściennych wykonana ze skompresowanego gipsu i włókien celulozowych, z lśniej brzegowej z litego drewna, panele montowane na systemowej podkonstrukcji aluminiowej, warstwa dekoracyjna: LAMINAT HPL KOLOR ZIELONY - wg specyfikacji w opisie
LUSTRO	lustro ze szkła bezpiecznego
PŁYTKI	płytki gresowe imitujące beton, identycznych jak na posadzkach, 119.8x59.8 cm oraz 59.8x59.8, FUGA 1 mm, kolor szary maksymalnie zbliżony do koloru płytki - wg specyfikacji w opisie
B1 1	administracyjne oznaczenia pomieszczeń (niezwiązane z oznaczeniami z projektu)
roleta wewnętrzna systemowa nawojowa	wewnętrzna roleta systemowa nawojowa, naturnkowa - wg specyfikacji w opisie
CT	czujnik temperatury - instalacja c.o.

balustrada żelbetowa wykończona okładziną systemową klejoną bezpośrednio do ściany; na górze element drewniany, lakierowany na kolor czarny ,matowy, gładki, mocowany punktowo do ściany murowanej, mocowarta lakierowane na kolor czarny, montaż na wysokości 110cm do wierzchu pochwytu

pochwyt drewniany, trudnozapalny, o przekroju kwadratowym 5x5 cm, lakierowany na kolor czarny, matowy, gładki, mocowany punktowo do ściany murowanej, mocowarta lakierowane na kolor czarny, montaż na wysokości 110cm do wierzchu pochwytu

balustrada żelbetowa wykończona okładziną systemową klejoną bezpośrednio do ściany; pochwyt drewniany, trudnozapalny, lakierowany na kolor czarny, matowy, gładki, na pochwycie zamontować elementy drewniane uniemożliwiające zsuwanie się po pochwycie
UWAGA - ZE WZGLĘDU NA SYSTEM KLEJENIA OKŁADZINY BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY BALUSTRADY ŚCIANĘ TĘ WYKONAĆ NALEŻY Z WYJĄTKOWĄ STARANNOŚCIĄ (PIONY, POZIOMY I GŁADKOŚĆ)

balustrada żelbetowa wykończona okładziną systemową klejoną bezpośrednio do ściany; na górze element drewniany, lakierowany na kolor czarny ,matowy, gładki, na pochwycie zamontować elementy drewniane uniemożliwiające zsuwanie się po pochwycie
UWAGA - ZE WZGLĘDU NA SYSTEM KLEJENIA OKŁADZINY BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY BALUSTRADY ŚCIANĘ TĘ WYKONAĆ NALEŻY Z WYJĄTKOWĄ STARANNOŚCIĄ (PIONY, POZIOMY I GŁADKOŚĆ)
między balustradą a sufitem podwieszanym ściankа całoszklana, bezszprosowa (montaż w profilach góra - dół w kolorz antracytowym RAL 7016), szkło VSG ESG, przezierne, bezbarwne - wg specyfikacji w projekcie architektury, ścianę montować do balustrady żelbetowej oraz do stropu

balustrada żelbetowa wykończona okładziną systemową klejoną bezpośrednio do ściany; pochwyt drewniany, trudnozapalny, lakierowany na kolor czarny, matowy, gładki, na pochwycie zamontować elementy drewniane uniemożliwiające zsuwanie się po pochwycie
UWAGA - ZE WZGLĘDU NA SYSTEM KLEJENIA OKŁADZINY BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY BALUSTRADY ŚCIANĘ TĘ WYKONAĆ NALEŻY Z WYJĄTKOWĄ STARANNOŚCIĄ (PIONY, POZIOMY I GŁADKOŚĆ)

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Wojciech Blaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Golęczińska 1 62-090 Rokietnica
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica
Branża:	**PROJEKT WNĘTRZ** — Skala 1:50
Tytuł rysunku:	**RZUT I PIĘTRA - WNĘTRZA** — nr rys. 2
Projektant:	uprawnienia: — podpis: mgr inż. arch. Wojciech Blaszak — UpB/57/2008 mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Blaszak — 2/7/WPOKK/2012 mgr inż. arch. Dobrochna Kniat — 8/WPOKK/2021 mgr inż. arch. Krzysztof Kostrzyc mgr inż. arch. Małgorzata Czarniak inż. arch. Piotr Anczakowski
Data:	05.2022