



UWAGI DODANE

- PROJEKT WNETRZ ROZPATRYWANY JEST JAKO PROJEKT WYKONAWCZY W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO.
- JAKIKOLWIEK ZMIANY LUB OŚWIETLENIA OD PROJEKTU SA MOŻLIWE JEDYNE ZA ZGODĄ ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO.
- BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZWYKŁYCH LUB PROWIDENNYCH PRZETWÓRZÓW W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ, NIE ZWALNIA WYKONAWCÓW Z KONSEKWENCJI ICH WYKONANIA ZODPOWIEDNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WISIELSKIE RÓZCZĄNKI SYSTEMOWE NALEŻY WYKONAWAĆ SZCIEŁE WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA.
- PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKONCZENIA WYPOSAŻENIA WNETRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMAGANIA NA BUDOWIE I NA CZYPOSTWIE ZAMAWIAJĄCE ELEMENTY.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA WNETRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATETY I CERTYFIKATY.
- ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA WNETRZ BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ LATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁADU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ NARÓDZ TOWARZYSTWA ANI INTENSYWNE DYMOWE.
- NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNETRZ DLA KONKRETNEJ WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKONCZONYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGI DOTYCZĄCE SUFITÓW PODWIESZANYCH

- SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENOWYCH, OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I GŁOSNIKÓW ORAZ PODZIAŁ NA OBWODY - WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.
- SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO I INSTALACJI SANITARNYCH.
- PRZY MONTAŻU ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NA SUFICIE PODWIESZANYM NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA SUFITU I PRODUCENTÓW TYCH ELEMENTÓW - W RAZIE KONSEKWENCJI ELEMENTY MONTOWAĆ DODATKOWO DO STROPU, A NIE OŚCADAĆ ICH JEDYNE NA SUFICIE PODWIESZANYM.
- RYSUJEK SUFITÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.

roleta wewnętrzna systemowa nawiewowa

wewnętrzna roleta systemowa nawiewowa, natynkowa - wg specyfikacji w opisie

systemowy sufit podwieszany z płyty GKB (w pomieszczeniach mokrych GKB) na podkonstrukcji systemowej malowany na kolor biały NCS S 0300 - N

systemowy sufit podwieszany z płyty GKB (w pomieszczeniach mokrych GKB) na podkonstrukcji systemowej malowany na kolor antracytowy RAL 7016

systemowy sufit modułowy AKUSTYCZNY z częściowo ukrytą konstrukcją nośną 60x60 cm, kolor biały - wg specyfikacji w opisie

systemowy sufit modułowy z częściowo ukrytą konstrukcją nośną 60x60 cm, kolor biały - wg specyfikacji w opisie

systemowy sufit modułowy z częściowo ukrytą konstrukcją nośną 60x60 cm, kolor biały - wg specyfikacji w opisie

systemowy sufit aluminiowy typu OPEN CELL H=4mm, kolor czarna 75mm, kolor biały - wg specyfikacji w opisie

UWAGA NA CAŁYM KORYTARZU NAD SUFITEM PODWIESZANYM PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE, GRUBOŚĆ 50 MM, NAD SUFITEM RASTROWYM KOLOR CZARNY, NAD SUFITEM Z PŁYTY GKB KOLOR NATURALNY (montaż paneli na całym stropie na korytarzach, nad sufitem podwieszonym, panele montować po wykonaniu instalacji wentylacyjnej - w miejscu gdzie przebiega instalacja panele nie muszą być wykonane już na bieżąco na to miejsce)

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH MIN. TRUJODZAPALNE

głośnik powieszony z tablicą - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

głośnik - radiowzrost - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

wentylacja, klimatyzacja - specyfikacja - wg projektu instalacji sanitarnych

oprawa oświetleniowa wbudowywana - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

oprawa oświetleniowa wbudowywana - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

oprawa oświetleniowa wbudowywana awaryjna - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

oprawa oświetleniowa nastropowa w rynnie oświetleniowej - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

oprawa ewakuacyjna - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

czujnik ruchu i obecności - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych

K02 kamera wg specyfikacji w projekcie instalacji elektrycznych i sanitarnych

oprawa oświetleniowa wbudowywana - specyfikacja - wg projektu instalacji elektrycznych