**UWAGI OGÓLNE**
1. PROJEKT WNĘTRZ ROZPATRYWA NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM ROZBUDOWY BUDYNKU
2. JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNIE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
4. PRZED ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
5. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW W NOWOCZESNYM WNĘTRZU WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATESTY I CERTYFIKATY
7. ELEMETY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZNY BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁADU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ BARDZO TOKSYCZNE ANI INTENSYWNIE DYMIĄCE.
8. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNĘTRZ DLA KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

**UWAGI DOTYCZĄCE POSADZEK**
1. DYLATACJE POSADZEK WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ICH LOKALIZCJĘ USTALIĆ NALEŻY BIORĄC POD UWAGĘ FUGI I ŁĄCZENIA WYKOŃCZENIA POSADZEK
2. LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W MIEJSCACH GDZIE PRZEWIDZIANO PŁYTKI, ZABUDOWY STRUKTURALNE I MEBLE W ZABUDOWIE
3. W MIEJSCACH GDZIE NA POSADZCE PRZEWIDZIANO PŁYTKI O WYMIARZE 59,8X59,8 CM NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z IDENTYCZNEJ PŁYTKI WYS. 10 CM, W MIEJSCU MONTAŻU COKOŁU NIE NALEŻY WYKONYWAĆ TYNKU, TAK ABY DOCELOWO COKÓŁ LICOWAŁ SIĘ Z PŁASZCZYZNĄ ŚCIANY
4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W KTÓRYCH JAKO WYKOŃCZENIE POSADZKI PRZEWIDZIANO PŁYTKI GRESOWE NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, IZOLACJĘ NALEŻY WYWINĄĆ NA ŚCIANY, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU
5. WYKONCZENIE POSADZKI WYKONAĆ NALEŻY TAK, ABY W ŻADNYM MIEJSCU W BUDYNKU NIE POWSTAŁ PRÓG, W ZWIĄZKU Z TYM W MIEJSCU ŁĄCZENIA PŁYTEK I WYKŁADZINY PCV NALEŻY ZROZNICOWAĆ WYSOKOŚĆ WYLEWKI LUB MIEJSCOWO ZASTOSOWAĆ MASĘ WYRÓWNAWCZĄ,
6. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYKOŃCZENIA POSADZKI ( PŁYTKI I PCV) MUSI BYĆ ZLOKALIZOWANE POD SKRZYDŁEM DRZWIOWYM
7. ŁĄCZENIE PŁYTEK I WYKŁADZINY ZA POMOCĄ SYSTEMOWEJ LISTWY KĄTOWEJ W KOLORZE SREBRNYM, MATOWYM, WKLEJANEGO POD PŁYTKĘ, LISTWA NIE MOZE WYSTAWAĆ NAD POWIERZCHNIE POSADZKI
8. WYKONCZENIE POSADZEK NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, I ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO MATERIAŁU, PODŁOŻE RÓWNIEŻ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

**UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH MIN. TRUDNOZAPALNE**

LEGENDA:

- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor szary z wzorem w nierównomiernie rozłożone małe kwadraty w kolorze jasnoszarym, wymiar kwadratu ok. 2x2mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor zielony, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Płytki gresowe, rektyfikowane, matowe, imitujące beton, kolor szary, imitacja betonu, powierzchnia matowa 59,8x59,8cm, oraz 119,8x59,8 cm grubość 10 mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor czarny, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor antracytowy, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Systemowa wycieraczka obiektowa, wewnętrzna, z profili aluminiowych z wkładem rypsr-szczotka - wg specyfikacji w opisie, uwaga należy zróżnicować grubość wylewki pod montaż wycieraczki aby miedzy wycieraczką a wykładziną nie powstał próg; listwy demontaż wycieraczki umożliwiający sprzątanie
- Systemowy nosek schodowy z elastycznego PCV, kolor czarny.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE Listwy przypodłogowe aluminiowe z aluminium anodowanego, wysokość 8 cm, grubość 1 cm - kolor - na okładzinie zielonej i czarnej - kolor czarny, w pozostałych miejscach - kolor szary NCS S 3000-N - wg specyfikacji w opisie

COKOŁY - w miesciach gdzie na podłodze przewidziano płytki o wymiarze 59,8x59,8 cm a na ścianach nie przewidziano płytek, należy wykonać cokół wys. 10 cm z płytki - wg specyfikacji w opisie UWAGA w miejscu montażu cokołu nie wykonywać tynku aby docelowo płytka cokołowa licowała sie z płaszczyzną ściany

**PROJEKT BUDOWLANY**
**PROJEKT TECHNICZNY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | Wojciech Blaszak Architekt<br>63-359 Pozmań, ul. Zbąszyńska 21/2<br>tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994<br>www.pracownia21.pl | | |
| Inwestor: | Gmina Rokietnica<br>ul. Golęczińska 1<br>62-090 Rokietnica | | |
| Obiekt: | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/1 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica | | |
| Branża: | **PROJEKT WNĘTRZ** | Skala | 1:50 |
| Tytuł rysunku: | **RZUT I PIĘTRA - POSADZKA** | nr rys. | 8 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Wojciech Blaszak | uprawnienia: WA-0043/90/Up/87/2008 | podpis: |
| | mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Blaszak | 2/7/WPOKK/2012 | |
| | mgr inż. arch. Dobrochna Kniat | 8/WPOKK/2021 | |
| | mgr inż. arch. Krzysztof Kostrzyc<br>mgr inż. arch. Małgorzata Czarniak<br>inż. arch. Piotr Ańczakowski | | |
| Data: | 05.2022 | | |