



- UWAGI OGÓLNE**
- PROJEKT WNEȚRZ ROZPATRYWAĆ NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNORAMOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM ROZBUDOWY BUDYNKU
  - JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
  - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
  - WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
  - PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WNEȚRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA WNEȚRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATESTY I CERTYFIKATY
  - ELEMENTY WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA WNEȚRZ BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁADU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ BARDZO TOKSYCZNE ANI INTENSYWNIE DYMIAĆ
  - NALEŻY UŻYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNEȚRZ DLA KONKRETNE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

- UWAGI DOTYCZĄCE POSADZEK**
- DYLATACJE POSADZEK WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ICH LOKALIZACJĘ USTALIĆ NALEŻY BIORĄC POD UWAGĘ FUGI I ŁĄCZENIA WYKONCZENIA POSADZEK
  - LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W MIEJSCACH GDZIE PRZEWIDZIANO PŁYTKI, ZABUDOWY STRUKTURALNE I MEBLE W ZABUDOWIE
  - W MIEJSCACH GDZIE NA POSADZCE PRZEWIDZIANO PŁYTKI O WYMIARZE 59,8x59,8 cm NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z IDENTYCZNEJ PŁYTKI WYS. 10 CM, W MIEJSCU MONTAŻU COKOŁU NIE NALEŻY WYKONYWAĆ TYNKU, TAK ABY DOCEŁOWO COKÓŁ LICOWAŁ SIĘ Z PŁASZCZYZNĄ ŚCIANY
  - W POMIĘCZENIACH MOKRYCH W KTÓRYCH JAKO WYKONCZENIE POSADZKI PRZEWIDZIANO PŁYTKI GRESOWE NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, IZOLACJĘ NALEŻY WYWINĄĆ NA ŚCIANY, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU
  - WYKONCZENIE POSADZKI WYKONAĆ NALEŻY TAK, ABY W ŻADNYM MIEJSCU W BUDYNKU NIE POWSTAŁ PRÓG, W ZWIĄZKU Z TYM W MIEJSCU ŁĄCZENIA PŁYTEK I WYKŁADZINY PCV NALEŻY ZRÓŻNICOWAĆ WYSOKOŚĆ WYLEWKI LUB MIEJSCOWO ZASTOSOWAĆ MASĘ WYRÓWNAWICZĄ
  - ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYKONCZENIA POSADZKI (PŁYTKI I PCV) MUSI BYĆ ZLOKALIZOWANE POD SKRZYDŁEM DRZWIOWYM
  - ŁĄCZENIE PŁYTEK I WYKŁADZINY ZA POMOCĄ SYSTEMOWEJ LISTWY KĄTOWEJ W KOLORZE SREBRNYM, MATOWYM, WKLEJANEGO POD PŁYTKĘ, LISTWA NIE MOŻE WYSTĄPIAĆ NAD POWIERZCHNIĘ POSADZKI
  - WYKONCZENIE POSADZKI NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO MATERIAŁU, PODŁOŻE RÓWNIEŻ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

**UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH MUSZĄ BYĆ MIN. TRUDNOZAPALNE**  
LEGENDA:

- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor szary z wzorem w nierównomiernie rozłożone małe kwadraty w kolorze jasnoszarym, wymiar kwadratu ok. 2x2mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor zielony, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Płytki gresowe, rektyfikowane, matowe, imitujące beton, kolor szary, imitacja betonu, powierzchnia matowa 59,8x59,8cm, oraz 119,8x59,8 cm grubość 10 mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor czarny, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor antracytowy, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Systemowa wycieraczka obkietowa, wewnętrzna, z profili aluminiowych z wkładem ryps+szczotka - wg specyfikacji w opisie, uwaga należy zróżnicować grubość wylewki pod montaż wycieraczki aby między wycieraczką a wykładziną nie powstał próg; łatwy demontaż wycieraczki umożliwiający sprzątanie
- Systemowy nasek schodowy z elastycznego PCV, kolor czarny.
- LISTWY PRZYPODŁOGOWE Listwy przypodłogowe aluminiowe z aluminium anodowanego, wysokość 8 cm, grubość 1 cm - kolor - na okładzinie zielonej i czarnej - kolor czarny, w pozostałych miejscach - kolor szary NCS 3000-N - wg specyfikacji w opisie

COKOŁY - w miejscach gdzie na podłogę przewidziano płytki o wymiarze 59,8x59,8 cm a na ścianach nie przewidziano płytek, należy wykonać cokoł wys. 10 cm z płytki - wg specyfikacji w opisie UWAGA w miejscu montażu cokołu nie wykonywać tynku aby docelowo płytka cokołowa licowała się z płaszczyzną ściany

każdy stopień zakończony na krawędzi systemowym kątownikiem w kolorze czarnym - specyfikacją wg opisu

UWAGA: na okładzinie ściiennej w kolorze zielonym montować listwy przypodłogowe w kolorze czarnym

**PROJEKT BUDOWLANY  
PROJEKT TECHNICZNY**

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Złazyszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl	pracownia 21	
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1 62-090 Rokietnica		
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Branża:	PROJEKT WNEȚRZ	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA - POSADZKA	nr rys.	9
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	podp.
	mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Błaszak	WP-01A/OKK/Upb/01/2018	
	mgr inż. arch. Dobrochna Kniat	27WP/OKK/2012	
	mgr inż. arch. Krzysztof Kostrzycki mgr inż. arch. Małgorzata Czarniak inż. arch. Piotr Ancazkowski	8WP/OKK/2021	
Data:	05/2022		