I J L M O R S

1 2 3 4 7 9 12 13

GRAFIKA MALOWANA- TYP 7.2

grafika malowana w kolorze zielonym NCS wg zestawienia

parapety z płyty melaminowanej w kolorze czarnym, gładkim, matowym, grubość 3,6 cm, parapet wykonać na całej szerokości pomieszczenia (również na słupach), parapet wystawiony przed lico zabudowy GKB o 2 cm - dokładna specyfikacja - w opisie

1 375

zabudowa z akustycznej, perforowanej płyty GKB na podkonstrukcji systemowej do wysokości parapetu - wg rysunku kładu

C.O.

Hp=0

50

70

w zabudowie wykonać należy rewizję umożliwiającą dostęp do szafki C.O., rewizja zamykana drzwiami meblowymi w kolorze ściany - wg rysunku kładu

drabinki drewniane w kolorze antracytowym RAL7016, wysokość 310 cm, montowane do ściany

obudowa szachtu z płyty GKB (zwykła płyta, nie akustyczna) na podkonstrukcji systemowej na całej wysokości pomieszczenia, płytą GKB przejść na słup - wg rysunku kładu

podwieszana tablica do gry w koszykówkę wg zestawienia montaż na wysokości zgodnej z przepisami

0.1 B

REI 60

EIS 30

składana tablica do gry w koszykówkę wg zestawienia montaż na wysokości zgodnej z przepisami

zabudowę GKB wykonać również nad otworami drzwiowymi, do wysokości 3,1m - wg rysunku kładu

do tego słupa kleić płytę GKB, akustyczną, perforowaną, aby licowała sie z zabudową nad fasadą

sala gimnastyczna

0.1

H25

Hp=0

102,5

150

w zabudowie wykonać należy rewizję umożliwiającą dostęp do hydrantu, gaśnicy i szafki C.O., rewizja zamykana drzwiami meblowymi w kolorze ściany, na drzwiach umieścić należy naklejkę z oznaczeniem hydrantu i gaśnicy- wg rysunku kładu

HYDRANT

ruchoma kurtyna wg zestawienia

ławki, kolor czarny wg zestawienia

0.1 A

0.1 C

0.1 D

zabudowa z akustycznej, perforowanej płyty GKB na podkonstrukcji systemowej do wysokości 3,1 m - wg rysunku kładu

zabudowę wykonać należy tak, aby płyta GKB przechodziła również na słupy

zabudowę GKB wykonać również nad fasadą, od wysokości góry otworu (300cm) do wysokości 310 cm - wg rysunku kładu

w zabudowie wykonać należy rewizję umożliwiającą dostęp do szafki C.O., nad szafką wykonać półki, rewizja zamykana drzwiami meblowymi w kolorze ściany - wg rysunku kładu

60

150

zabudowę GKB wykonać również nad fasadą, do wysokości 310 cm - wg rysunku kładu

grafika malowana w kolorze zielonym NCS wg zestawienia

zabudowa z akustycznej, perforowanej płyty GKB na podkonstrukcji systemowej do wysokości 3,1 m - wg rysunku kładu

zabudowę wykonać należy tak, aby płyta GKB przechodziła również na słupy

w zabudowie wykonać należy rewizję umożliwiającą dostęp do hydrantu, gaśnicy i szafki C.O., rewizja zamykana drzwiami meblowymi w kolorze ściany, na drzwiach umieścić należy naklejkę z oznaczeniem hydrantu i gaśnicy- wg rysunku kładu

1025

150

GRAFIKA MALOWANA- TYP 7.1

550

El 60

min 2m

REI 120

REI 120

UWAGI OGÓLNE

1. PROJEKT WNĘTRZ ROZPATRYWAĆ NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM ROZBUDOWY BUDYNKU
2. JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNIE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
4. WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
5. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATESTY I CERTYFIKATY
7. ELEMETY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZW BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁĄDU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ BARDZO TOKSYCZNE ANI INTENSYWNIE DYMIĄCE.
8. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNĘTRZ DLA KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

KOLORYSTYKA - WG KŁADÓW

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

W.BLASZAK 21 pracownia

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica		
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Branża:	**PROJEKT WNĘTRZ**	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	**SALA GIMNASTYCZNA - RZUT**	nr rys.	SG1
Projektant:		uprawnienia:	podpis:
	mgr inż. arch. Wojciech Błaszak	UpB/57/2008	
	mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Błaszak	27/WPOKK/2012	
	mgr inż. arch. Dobrochna Kniat	8/WPOKK/2021	
	mgr inż. arch. Krzysztof Kostrzyc mgr inż. arch. Małgorzata Czarniak inż. arch. Piotr Anczakowski		
Data:	05.2022		