

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa drogi

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : Przebudowa drogi

Adres : Wieś Rgielsko Gmina Wągrowiec

Przebudowa drogi w Rgielsku na działkach nr 73 i 93/3

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : Gmina Wągrowiec

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

Przebudowa drogi w Rgielsku na działkach nr 73 i 93/3

Budowa : Przebudowa drogi
Obiekt : Przebudowa drogi
Adres : Wieś Rgielsko Gmina Wągrowiec

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2021-08-12

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45233120-6	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.01.01
2	45233120-6	Roboty rozbiókowe Numer specyfikacji : D.01.02.04
3	45233120-6	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01
4	45233120-6	Podbudowa Numer specyfikacji : D.04.04.02b
5	45233120-6	Nawierzchnia Numer specyfikacji : D.05.03.05
6	45233120-6	Pobocza Numer specyfikacji : D.04.04.02b
7	45233120-6	Oznakowanie i urządzenia BRD Numer specyfikacji : D.07.02.01
8	45233120-6	Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi w Rgielsku na działkach nr 73 i 93/3

Budowa : Przebudowa drogi
 Obiekt : Przebudowa drogi
 Adres : Wieś Rgielsko Gmina Wągrowiec

Data: 2021-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 45233120-6		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 45233120-6	0,18	km
		0.184 =	0,18
		Razem =	0,18 km
2	Roboty rozbiórkowe Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45233120-6		
2	KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.11 Kod CPV : 45233120-6	28,00	m2
		3.5 * 8 =	28,00
		Razem =	28,00 m2
3	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości do 20 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45233120-6	10,50	m2
		3.5 * 3 =	10,50
		Razem =	10,50 m2
3	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6		
4	KNR 201-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II z wykorzystaniem humusu Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6	121,35	m3
		505.64 * 0.24 =	121,35
		Razem =	121,35 m3
5	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01 Kod CPV : 45233120-6	505,64	m2
		505.64 =	505,64
		Razem =	505,64 m2
6	KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6	162,00	m2
		81 * 2 * 1 =	162,00
		Razem =	162,00 m2
7	KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45233120-6	162,00	m2
		162 =	162,00
		Razem =	162,00 m2

Przebudowa drogi w Rgielsku na działkach nr 73 i 93/3

4. Podbudowa

Data: 2021-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miar
4	Podbudowa Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6		
8	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 13 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	844,68	m2
		$749 + 184 * 0.26 * 2 =$	844,68
		Razem =	844,68 m2
9	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 7 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	811,56	m2
		$749 + 184 * 0.17 * 2 =$	811,56
		Razem =	811,56 m2
5	Nawierzchnia Numer specyfikacji : D.05.03.05 Kod CPV : 45233120-6		
10	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	811,56	m2
		811.56 =	811,56
		Razem =	811,56 m2
11	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	811,56	m2
		811.56 =	811,56
		Razem =	811,56 m2
12	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05a Kod CPV : 45233120-6	770,96	m2
		$749 + 183 * 0.06 * 2 =$	770,96
		Razem =	770,96 m2
13	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	770,96	m2
		770.96 =	770,96
		Razem =	770,96 m2
14	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233120-6	770,96	m2
		770.96 =	770,96
		Razem =	770,96 m2
15	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05b Kod CPV : 45233120-6	749,00	m2
		749 =	749,00

Przebudowa drogi w Rgielsku na działkach nr 73 i 93/3

5. Nawierzchnia

Data: 2021-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miar
	Razem =	749,00	m2
6	Pobocza Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6		
16	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Pobocza gruntowe Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45233120-6	274,50	m2
	183 * 0.75 * 2 =	274,50	
	Razem =	274,50	m2
7	Oznakowanie i urządzenia BRD Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6		
17	KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6	4,00	szt
	4 =	4,00	
	Razem =	4,00	szt
18	KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - średnia wielkość, folia I gen. Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233120-6	5,00	szt
	5 =	5,00	
	Razem =	5,00	szt
8	Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 45233120-6		
19	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 45233120-6	0,18	km
	0.183 =	0,18	
	Razem =	0,18	km